

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «15» сентября 2017 г. № 886/нр

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

### **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**В сборник 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» внести следующие дополнения.**

*Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.*

*Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:*

**Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ.  
ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД**

**Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД**

**Таблица ГЭСН 46-03-015      Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием штробореза**

**Состав работ:**

- 01. Разметка и пропили борозд штроборезом.
- 02. Зачистка борозд перфоратором.

Измеритель: 100 м

Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения:

- 46-03-015-01 до 20 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-02 свыше 20 см<sup>2</sup> до 50 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-03 свыше 50 см<sup>2</sup> до 100 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-04

На каждые 20 см<sup>2</sup> площади сечения сверх 100 см<sup>2</sup> добавлять к сметной расценке 46-03-015-03

Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения:

- 46-03-015-05 до 20 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-06 свыше 20 см<sup>2</sup> до 50 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-07 свыше 50 см<sup>2</sup> до 100 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-08

На каждые 20 см<sup>2</sup> площади сечения сверх 100 см<sup>2</sup> добавлять к сметной расценке 46-03-015-07

Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения:

- 46-03-015-09 до 20 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-10 свыше 20 см<sup>2</sup> до 50 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-11 свыше 50 см<sup>2</sup> до 100 см<sup>2</sup>
- 46-03-015-12

На каждые 20 см<sup>2</sup> площади сечения сверх 100 см<sup>2</sup> добавлять к сметной расценке 46-03-015-11

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 46-03-015-01 | 46-03-015-02 | 46-03-015-03 | 46-03-015-04 | 46-03-015-05 |
|-------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1           | Затраты труда рабочих        | чел.-ч   | 7,03         | 11,06        | 15,71        | 5,33         | 12,82        |
| 1.1         | Средний разряд работы        |          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 46-03-015-06 | 46-03-015-07 | 46-03-015-08 | 46-03-015-09 | 46-03-015-10 |
|-------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1           | Затраты труда рабочих        | чел.-ч   | 21,99        | 32,23        | 10,45        | 20,94        | 33,41        |
| 1.1         | Средний разряд работы        |          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 46-03-015-11 | 46-03-015-12 |
|-------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1           | Затраты труда рабочих        | чел.-ч   | 47,41        | 15,66        |
| 1.1         | Средний разряд работы        |          | 3,0          | 3,0          |