

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» сентября 2017 г. № 886/нр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 17 «Водопровод и канализация - внутренние устройства» внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСН 17-01-009 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов

Состав работ:

- 01. Установка канализационного отвода.
- 02. Крепление инсталляции к стене и полу.
- 03. Разметка мест сверления и сверление отверстий.
- 04. Регулировка, крепление корпуса (рамы) и сливного бака.
- 05. Установка унитаза (писсуара).
- 06. Подключение к системам водоснабжения и канализации.
- 07. Установка кнопки смыва.

Измеритель: шт.
17-01-009-01 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	17-01-009-01
1	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	1,86
2	Затраты труда машинистов		
2		чел.-ч	0,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ		
18.2.06.08-0011	Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм	10 шт.	0,1
18.2.01.06	Приборы санитарно-технические	компл.	1
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт.	1