

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» сентября 2017 г. № 886/нр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица ГЭСН 07-01-055 Устройство ворот и калиток

Состав работ:

- 01. Разработка грунта.
- 02. Установка закладных деталей.
- 03. Укладка бетонной смеси.
- 04. Установка роликовых опор и направляющих кронштейнов.
- 05. Установка металлических стоек под столб опоры и приемный столб.
- 06. Установка ворот со сваркой.
- 07. Регулировка и отладка ворот.

Измеритель: 100 шт.
07-01-055-12 Устройство откатных ворот с ручным управлением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-055-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 056,84
1.1	Средний разряд работы		3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м ³	маш.-ч	10,33
91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	76,44
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,03
04.1.02.05	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³	249,57
07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	200
08.1.06.04	Полотна ворот	шт.	100
08.4.01.02	Детали закладные	т	9,7