

Приложение № 4  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

Таблица ФЕР 30-02-025. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов и путепроводов							
Измеритель: м <sup>3</sup> (расценки 30-02-025-01, 30-02-025-04); т (расценки 30-02-025-02, 30-02-025-03)							
30-02-025-01	Бетонирование монолитного железобетонного пролетного строения	2 309,51	210,91	1 576,28	97,54	522,32	21,61
401-9021	Бетон, м <sup>3</sup>	-	-	-	-	1,02	-
30-02-025-02	Установка ненапрягаемой арматуры монолитного железобетонного пролетного строения	584,64	278,19	239,76	27,23	66,69	31,83
204-9001	Арматура, т	-	-	-	-	1,024	-
30-02-025-03	Установка и натяжение высокопрочной арматуры монолитного преднапряженного железобетонного пролетного строения	11 889,80	463,33	3 752,11	185,52	7 674,36	49,29
508-9001	Канаты арматурные, кг	-	-	-	-	1 030	-
204-3932	Анкера клиновые стальные, марка "АКС-19д" (ТУ 4842-003-95520222-10), компл.	-	-	-	-	II	-
30-02-025-04	Инъецирование каналов	501,57	161,74	210,14	4,15	129,69	17,41
402-9050	Раствор цементный, м <sup>3</sup>	-	-	-	-	1,02	-