

Приложение № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## **Часть 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ**

**Таблица ГЭСН 33-04-018      Подвеска провода СИП-3 напряжением 6 кВ на опорах**

**Состав работ:**

01. Проверка прочности опор.
02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.
03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.
04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.
05. Перекладка проводов с роликов на промежуточные подвески.
06. Снятие роликов.
07. Установка заземлителей.

**Измеритель:      1000 м**  
33-04-018-01      Подвеска провода СИП-3 напряжением 6 кВ на опорах

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	33-04-018-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,83
1.1	Средний разряд работы		4,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,78
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,06
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т	маш.-ч	14,51
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	7,84
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	29,88
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	2
111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	29
111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,8
111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	0,62
204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,13
502-0577	Провод медный для заземления	кг	1,57
111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P95	100 шт.	П
111-3161	Хомут стяжной (СИП) E778	100 шт.	П
502-9101	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02
509-3151	Колпачки герметичные SE6.35 (СИП)	100 шт.	П