

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕР 81-04-(51-69)-2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТЕРр - 2001

- ТЕРр - 2001 - 52 Фундаменты
- ТЕРр - 2001 - 53 Стены
- ТЕРр - 2001 - 54 Перекрытия
- ТЕРр - 2001 - 55 Перегородки
- ТЕРр - 2001 - 56 Проемы
- ТЕРр - 2001 - 57 Полы
- ТЕРр - 2001 - 58 Крыши, кровли
- ТЕРр - 2001 - 59 Лестницы, крыльца
- ТЕРр - 2001 - 60 Печные работы
- ТЕРр - 2001 - 61 Штукатурные работы
- ТЕРр - 2001 - 62 Малярные работы
- ТЕРр - 2001 - 63 Стеклозные, обойные и облицовочные работы
- ТЕРр - 2001 - 65 Внутренние санитарно-технические работы
- ТЕРр - 2001 - 66 Наружные инженерные сети
- ТЕРр - 2001 - 68 Благоустройство
- ТЕРр - 2001 - 69 Прочие ремонтно-строительные работы

**ИЗМЕНЕНИЯ
к сборникам территориальных
единичных расценок
на ремонтно-строительные работы**

Выпуск 1

Издание официальное

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

| | |
|------------------|---|
| ТЕРр - 2001 - 52 | Фундаменты |
| ТЕРр - 2001 - 53 | Стены |
| ТЕРр - 2001 - 54 | Перекрытия |
| ТЕРр - 2001 - 55 | Перегородки |
| ТЕРр - 2001 - 56 | Проемы |
| ТЕРр - 2001 - 57 | Полы |
| ТЕРр - 2001 - 58 | Крыши, кровли |
| ТЕРр - 2001 - 59 | Лестницы, крыльца |
| ТЕРр - 2001 - 60 | Печные работы |
| ТЕРр - 2001 - 61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр - 2001 - 62 | Малярные работы |
| ТЕРр - 2001 - 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| ТЕРр - 2001 - 65 | Внутренние санитарно-технические работы |
| ТЕРр - 2001 - 66 | Наружные инженерные сети |
| ТЕРр - 2001 - 68 | Благоустройство |
| ТЕРр - 2001 - 69 | Прочие ремонтно-строительные работы |

**ИЗМЕНЕНИЯ
к сборникам территориальных
единичных расценок
на ремонтно-строительные работы**

Выпуск 1

Издание официальное

Администрация Самарской области

2002

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001. Выпуск 1 / Самара, 2002 г. – 66 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.08.2002 г. на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 254^а-р от 01.08.2002 г.

Настоящие Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001. Выпуск 1 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

Сборник № 61

Штукатурные работы

ТЕРр-2001-61

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|---|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | материалы расход неучтенных материалов | |
| | | | всего | | в т.ч. оплата труда машин. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: | | | | | | | | |
| 61-1-1 | до 5 мм | 100 м2 поверхности | 524,45 | 319,17 | 4,81 | 2,46 | 200,47 | 29,58 |
| 61-1-2 | до 10 мм | то же | 866,61 | 457,17 | 9,62 | 4,92 | 399,82 | 42,37 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: | | | | | | | | |
| 61-1-3 | до 5 мм | » | 1043,99 | 389,46 | 4,36 | 2,23 | 650,17 | 35,73 |
| 61-1-4 | до 10 мм | » | 1856,9 | 549,36 | 8,72 | 4,45 | 1298,82 | 50,4 |
| Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: | | | | | | | | |
| 61-1-5 | до 5 мм | » | 618,68 | 401,82 | 5,11 | 2,61 | 211,75 | 37,24 |
| 61-1-6 | до 10 мм | » | 952,86 | 520,4 | 10,07 | 5,15 | 422,39 | 48,23 |
| Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: | | | | | | | | |
| 61-1-7 | до 5 мм | » | 1170,38 | 484,07 | 4,51 | 2,3 | 681,8 | 44,41 |
| 61-1-8 | до 10 мм | » | 1997,33 | 624,03 | 9,17 | 4,68 | 1364,13 | 57,25 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Вегонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: | | | | | | | | |
| 61-1-9 | стен | 100 м2 поверхности | 1113,71 | 937,26 | 35,7 | 25,65 | 140,75 | 73,8 |
| (101 1958) | Сухая растворная смесь | т | | | | | 0,96 | |
| 61-1-10 | потолков | 100 м2 поверхности | 1386,59 | 1191,12 | 40,49 | 29,33 | 154,98 | 89,76 |
| (101 1958) | Сухая растворная смесь | т | | | | | 1,12 | |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 2069,46 | 1758,28 | 57,88 | 42,7 | 253,3 | 130,63 |
| (101 1958) | Сухая растворная смесь | т | | | | | 1,7 | |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|-------|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 поверхности | 4046,33 | 3735,15 | 57,88 | 42,7 | 253,3 | 277,5 |
| (101 1958) | Сухая растворная смесь | т | | | | | 1,7 | |

Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------|---------|-------|------|--------|--------|
| 61-2-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхности | 2962,92 | 2337,34 | 10,07 | 5,15 | 615,51 | 203,07 |
| 61-2-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 648,52 | 336,21 | 5,11 | 2,61 | 307,2 | 29,21 |
| 61-2-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2306,85 | 1681,27 | 10,07 | 5,15 | 615,51 | 146,07 |
| 61-2-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 550,11 | 237,8 | 5,11 | 2,61 | 307,2 | 20,66 |
| 61-2-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2120,96 | 1495,38 | 10,07 | 5,15 | 615,51 | 129,92 |
| 61-2-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 528,24 | 215,93 | 5,11 | 2,61 | 307,2 | 18,76 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
| 61-2-7 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 3466,99 | 2628,31 | 10,07 | 5,15 | 828,61 | 228,35 |
| 61-2-8 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 793,85 | 375 | 5,11 | 2,61 | 413,74 | 32,58 |
| 61-2-9 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2646,9 | 1808,22 | 10,07 | 5,15 | 828,61 | 157,1 |
| 61-2-10 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 673,57 | 254,72 | 5,11 | 2,61 | 413,74 | 22,13 |
| 61-2-11 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2480,58 | 1641,9 | 10,07 | 5,15 | 828,61 | 142,65 |
| 61-2-12 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 652,85 | 234 | 5,11 | 2,61 | 413,74 | 20,33 |

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | материалы расход неучтенных материалов | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машин. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

| Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 61-3-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отрем. поверхн ости | 4301,45 | 2511,86 | 11,72 | 5,99 | 1777,87 | 220,92 |
| 61-3-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 886,44 | 398,06 | 5,11 | 2,61 | 483,27 | 35,01 |
| 61-3-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 3623,91 | 1834,32 | 11,72 | 5,99 | 1777,87 | 161,33 |
| 61-3-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 750,46 | 262,08 | 5,11 | 2,61 | 483,27 | 23,05 |
| 61-3-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 3535,11 | 1745,52 | 11,72 | 5,99 | 1777,87 | 153,52 |
| 61-3-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 782,18 | 293,8 | 5,11 | 2,61 | 483,27 | 25,84 |

Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

| Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------|---------|-------|------|--------|--------|
| 61-4-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверх- ности | 3335,94 | 2678,89 | 10,82 | 5,53 | 646,23 | 229,75 |
| 61-4-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 788,18 | 458,82 | 5,41 | 2,76 | 323,95 | 39,35 |
| 61-4-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2939,5 | 2282,45 | 10,82 | 5,53 | 646,23 | 195,75 |
| 61-4-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 718,22 | 388,86 | 5,41 | 2,76 | 323,95 | 33,35 |
| 61-4-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2636,34 | 1979,29 | 10,82 | 5,53 | 646,23 | 169,75 |
| 61-4-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 683,24 | 353,88 | 5,41 | 2,76 | 323,95 | 30,35 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
| 61-4-7 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 4265,35 | 3384,55 | 10,82 | 5,53 | 869,98 | 290,27 |
| 61-4-8 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1026,47 | 584,75 | 5,41 | 2,76 | 436,31 | 50,15 |
| 61-4-9 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 3519,11 | 2638,31 | 10,82 | 5,53 | 869,98 | 226,27 |
| 61-4-10 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 898,21 | 456,49 | 5,41 | 2,76 | 436,31 | 39,15 |
| 61-4-11 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 3209,65 | 2328,85 | 10,82 | 5,53 | 869,98 | 199,73 |
| 61-4-12 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 851,57 | 409,85 | 5,41 | 2,76 | 436,31 | 35,15 |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч | |
|--------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|---|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

| Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 61-5-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отрем. поверхн ости | 4857,42 | 2979,48 | 10,82 | 5,53 | 1867,12 | 255,53 |
| 61-5-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 986,79 | 476,54 | 5,41 | 2,76 | 504,84 | 40,87 |
| 61-5-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 4414,34 | 2536,4 | 10,82 | 5,53 | 1867,12 | 217,53 |
| 61-5-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 916,83 | 406,58 | 5,41 | 2,76 | 504,84 | 34,87 |
| 61-5-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 4116,43 | 2238,49 | 10,82 | 5,53 | 1867,12 | 191,98 |
| 61-5-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 881,85 | 371,6 | 5,41 | 2,76 | 504,84 | 31,87 |

Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

| Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверх-ности | 3998,66 | 3372,93 | 10,22 | 5,22 | 615,51 | 282,49 |
| 61-6-2 | известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм тол-щины слоя | то же | 883,64 | 571,33 | 5,11 | 2,61 | 307,2 | 47,85 |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | » | 4639,09 | 3800,26 | 10,22 | 5,22 | 828,61 | 318,28 |
| 61-6-4 | цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1094,06 | 675,21 | 5,11 | 2,61 | 413,74 | 56,55 |
| Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раство-ром: | | | | | | | | |
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм | » | 5578,07 | 3774,71 | 11,72 | 5,99 | 1791,64 | 316,14 |
| 61-6-6 | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1060,46 | 571,33 | 5,86 | 3 | 483,27 | 47,85 |

Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

| Ремонт штукатурки откосов внут-ри здания по камню и бетону це-ментно-известковым раствором: | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 61-7-1 | прямолинейных | 100 м2 отрем. поверх-ности | 6140 | 4466,48 | 17,43 | 8,91 | 1656,09 | 383,06 |
| 61-7-2 | криволинейных | то же | 6823,12 | 5149,6 | 17,43 | 8,91 | 1656,09 | 431,29 |

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|---|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | материалы расход неучтенных материалов | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: | | | | | | | | |
| 61-7-3 | прямолинейных | » | 6208,97 | 4074,59 | 17,43 | 8,91 | 2116,95 | 349,45 |
| 61-7-4 | криволинейных | » | 6832,17 | 4697,79 | 17,43 | 8,91 | 2116,95 | 393,45 |

Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

| Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 61-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг | 9337,58 | 6723,68 | 24,35 | 12,44 | 2589,55 | 584,16 |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м | то же | 8523,82 | 5909,92 | 24,35 | 12,44 | 2589,55 | 513,46 |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м | » | 10959,78 | 8345,88 | 24,35 | 12,44 | 2589,55 | 715,77 |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м | » | 9945,82 | 7331,92 | 24,35 | 12,44 | 2589,55 | 628,81 |
| Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: | | | | | | | | |
| 61-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м | » | 9287,59 | 5424,09 | 24,35 | 12,44 | 3839,15 | 471,25 |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м | » | 8636,81 | 4773,31 | 24,35 | 12,44 | 3839,15 | 414,71 |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м | » | 10592,72 | 6729,22 | 24,35 | 12,44 | 3839,15 | 577,12 |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м | » | 9726,73 | 5863,23 | 24,35 | 12,44 | 3839,15 | 502,85 |

Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|--------|---------|-------|------|---------|-------|
| 61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отрем. поверхности | 5267,1 | 3799,99 | 17,89 | 9,14 | 1449,22 | 325,9 |
|--------|--|---------------------------------|--------|---------|-------|------|---------|-------|

Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------|---------|------|--|--------|--------|
| 61-10-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхности | 3125,5 | 2294,92 | 1,97 | | 828,61 | 201,84 |
| 61-10-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 826,11 | 411,37 | 1 | | 413,74 | 36,18 |
| 61-10-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 2970,98 | 2140,4 | 1,97 | | 828,61 | 188,25 |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|--------|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин всего | материалы расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61-10-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отрем. поверхн-ности | 780,63 | 365,89 | 1 | | 413,74 | 32,18 |
| 61-10-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | то же | 5792,03 | 4096,61 | 2,85 | | 1692,57 | 347,17 |
| 61-10-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | » | 5237,19 | 3541,77 | 2,85 | | 1692,57 | 300,15 |

Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------|---------|--|--|---------|--------|
| 61-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхн-ности | 3624,72 | 2796,11 | | | 828,61 | 245,92 |
| 61-11-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 893,33 | 479,59 | | | 413,74 | 42,18 |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 3378,33 | 2549,72 | | | 828,61 | 224,25 |
| 61-11-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 847,85 | 434,11 | | | 413,74 | 38,18 |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | » | 6497,18 | 4804,61 | | | 1692,57 | 407,17 |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | » | 5847,94 | 4155,37 | | | 1692,57 | 352,15 |

Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------|---------|--|--|---------|--------|
| 61-12-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхн-ности | 3519,21 | 2690,6 | | | 828,61 | 236,64 |
| 61-12-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 881,96 | 468,22 | | | 413,74 | 41,18 |
| 61-12-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | » | 3298,74 | 2470,13 | | | 828,61 | 217,25 |
| 61-12-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 836,48 | 422,74 | | | 413,74 | 37,18 |
| 61-12-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | » | 6355,58 | 4663,01 | | | 1692,57 | 395,17 |
| 61-12-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | » | 5718,14 | 4025,57 | | | 1692,57 | 341,15 |

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | |
| 6 | в т.ч. оплата труда машин. | 8 | 9 | | | | |

Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

| Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------|---------|------|--|---------|--------|
| 61-13-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отрем. поверхности | 5417,81 | 3757,95 | 3,77 | | 1656,09 | 318,47 |
| 61-13-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 979,31 | 564,63 | 0,94 | | 413,74 | 47,85 |
| 61-13-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 5028,41 | 3368,55 | 3,77 | | 1656,09 | 285,47 |
| 61-13-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 920,31 | 505,63 | 0,94 | | 413,74 | 42,85 |
| 61-13-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 9115,44 | 6780,24 | 3,77 | | 2331,43 | 548,12 |
| 61-13-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 8367,55 | 6032,35 | 3,77 | | 2331,43 | 487,66 |

Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

| Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|---------|--|--|---------|--------|
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отрем. поверхности | 6063,04 | 4406,95 | | | 1656,09 | 373,47 |
| 61-14-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 1072,77 | 659,03 | | | 413,74 | 55,85 |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 5673,64 | 4017,55 | | | 1656,09 | 340,47 |
| 61-14-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1013,77 | 600,03 | | | 413,74 | 50,85 |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 10286,82 | 7955,39 | | | 2331,43 | 643,12 |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 9474,24 | 7142,81 | | | 2331,43 | 577,43 |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №.№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | |
| 6 | в т.ч. оплата труда машин. | 7 | 8 | | 9 | | |

Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

| Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|---------|--|--|---------|--------|
| 61-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отрем. поверхности | 5933,24 | 4277,15 | | | 1656,09 | 362,47 |
| 61-15-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 1060,97 | 647,23 | | | 413,74 | 54,85 |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 5543,84 | 3887,75 | | | 1656,09 | 329,47 |
| 61-15-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1001,97 | 588,23 | | | 413,74 | 49,85 |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 10051,79 | 7720,36 | | | 2331,43 | 624,12 |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | » | 9362,91 | 7031,48 | | | 2331,43 | 568,43 |

Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

| Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------|---------|------|--|-------|--------|
| 61-16-1 | до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отрем. поверхности | 3331,43 | 2423,52 | 2,41 | | 905,5 | 213,15 |
| 61-16-2 | до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 670,5 | 362,36 | 0,94 | | 307,2 | 31,87 |
| 61-16-3 | более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 3081,29 | 2173,38 | 2,41 | | 905,5 | 191,15 |
| 61-16-4 | более 5 кв.м добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 625,02 | 316,88 | 0,94 | | 307,2 | 27,87 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
| 61-16-5 | до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 3749,71 | 2844,21 | | | 905,5 | 250,15 |
| 61-16-6 | до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 737,78 | 430,58 | | | 307,2 | 37,87 |
| 61-16-7 | более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 3499,57 | 2594,07 | | | 905,5 | 228,15 |
| 61-16-8 | более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 692,3 | 385,1 | | | 307,2 | 33,87 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машин. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: | | | | | | | | |
| 61-16-9 | до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отрем. поверхн ости | 3658,75 | 2753,25 | | | 905,5 | 242,15 |
| 61-16-10 | до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 726,41 | 419,21 | | | 307,2 | 36,87 |
| 61-16-11 | более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | » | 3408,61 | 2503,11 | | | 905,5 | 220,15 |
| 61-16-12 | более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 680,93 | 373,73 | | | 307,2 | 32,87 |

Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------|---------|------|--|---------|--------|
| 61-17-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхн ости | 3859,67 | 3029,18 | 1,88 | | 828,61 | 250,76 |
| 61-17-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 836,03 | 421,35 | 0,94 | | 413,74 | 34,88 |
| 61-17-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 6783,27 | 5123,41 | 3,77 | | 1656,09 | 414,18 |
| 61-17-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1015,86 | 601,18 | 0,94 | | 413,74 | 48,6 |
| 61-17-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | » | 6609,61 | 4949,86 | 3,66 | | 1656,09 | 378,43 |
| 61-17-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | » | 7284,48 | 5589,06 | 2,85 | | 1692,57 | 457,37 |
| 61-17-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | » | 8470,3 | 6138,86 | 3,77 | | 2327,67 | 496,27 |
| 61-17-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 9722,47 | 7391,03 | 3,77 | | 2327,67 | 590,81 |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: | | | | | | | | |
| 61-17-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | » | 4669,5 | 3734,07 | 2,41 | | 933,02 | 305,57 |
| 61-17-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм | » | 885,78 | 577,64 | 0,94 | | 307,2 | 47,27 |
| 61-17-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 7107,45 | 5584,06 | 4,82 | | 1518,57 | 439,69 |
| 61-17-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм | » | 943,65 | 635,51 | 0,94 | | 307,2 | 50,04 |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | материалы расход неучтенных материалов | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машин. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------|---------|--|--|---------|--------|
| 61-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхн ости | 4303,18 | 3474,57 | | | 828,61 | 287,63 |
| 61-18-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 926,9 | 513,16 | | | 413,74 | 42,48 |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 7313,14 | 5657,05 | | | 1656,09 | 457,32 |
| 61-18-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1073,68 | 659,94 | | | 413,74 | 53,35 |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | » | 7240,99 | 5584,9 | | | 1656,09 | 426,98 |
| 61-18-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | » | 8122,37 | 6429,8 | | | 1692,57 | 526,17 |
| 61-18-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | » | 9434,85 | 7107,18 | | | 2327,67 | 574,55 |
| 61-18-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 10480,69 | 8153,02 | | | 2327,67 | 651,72 |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: | | | | | | | | |
| 61-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | » | 5239,96 | 4306,94 | | | 933,02 | 352,45 |
| 61-18-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 974,29 | 667,09 | | | 307,2 | 54,59 |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 7667,53 | 6148,96 | | | 1518,57 | 484,17 |
| 61-18-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1079,74 | 772,54 | | | 307,2 | 60,83 |

Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|---------|--|--|---------|--------|
| 61-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрем. поверхн ости | 4496,58 | 3667,97 | | | 828,61 | 303,64 |
| 61-19-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | то же | 893,44 | 479,7 | | | 413,74 | 39,71 |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 7567,09 | 5911 | | | 1656,09 | 477,85 |

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел-ч | |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|---|--------|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин всего | материалы расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61-19-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1108,69 | 694,95 | | | 413,74 | 56,18 |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | » | 7922,85 | 6266,76 | | | 1656,09 | 479,11 |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | » | 8529,05 | 6836,48 | | | 1692,57 | 559,45 |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | » | 9830,2 | 7502,53 | | | 2327,67 | 606,51 |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 11237,17 | 8909,5 | | | 2327,67 | 712,19 |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: | | | | | | | | |
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | » | 5314,62 | 4381,6 | | | 933,02 | 358,56 |
| 61-19-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 965,25 | 658,05 | | | 307,2 | 53,85 |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | » | 8037,23 | 6518,66 | | | 1518,57 | 513,28 |
| 61-19-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | » | 1067,8 | 760,6 | | | 307,2 | 59,89 |

Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------|----------|------|--|---------|-------|
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
| 61-20-1 | с земли и лесов | 100 м2 отрем. поверхн ости | 5566,53 | 3906,67 | 3,77 | | 1656,09 | 323,4 |
| 61-20-2 | с лестниц | то же | 6355,21 | 4699,12 | | | 1656,09 | 389 |
| 61-20-3 | с люлек | » | 6195,75 | 4539,66 | | | 1656,09 | 375,8 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | | | |
| 61-20-4 | с земли и лесов | » | 11676,17 | 9340,97 | 3,77 | | 2331,43 | 764,4 |
| 61-20-5 | с лестниц | » | 13820,67 | 11489,24 | | | 2331,43 | 940,2 |
| 61-20-6 | с люлек | » | 13820,67 | 11489,24 | | | 2331,43 | 940,2 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
| 61-20-7 | с с земли и лесов | » | 5280,97 | 3479,04 | 3,77 | | 1798,16 | 288 |
| 61-20-8 | с с лестниц | » | 6700,22 | 4902,06 | | | 1798,16 | 405,8 |
| 61-20-9 | с люлек | » | 5799,06 | 4000,9 | | | 1798,16 | 331,2 |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин всего | материалы расход неучтенных материалов в т.ч. оплата труда машин. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|------|--|---------|--------|
| 61-21-1 | с земли и лесов | 100 м2 отрем. поверх- ности | 6358,98 | 4699,12 | 3,77 | | 1656,09 | 389 |
| 61-21-2 | с лестниц | то же | 7350,6 | 5694,51 | | | 1656,09 | 471,4 |
| 61-21-3 | с люлек | » | 7147,66 | 5491,57 | | | 1656,09 | 454,6 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | | | |
| 61-21-4 | с земли и лесов | » | 13824,44 | 11489,24 | 3,77 | | 2331,43 | 940,2 |
| 61-21-5 | с лестниц | » | 16522,52 | 14191,09 | | | 2331,43 | 1161,3 |
| 61-21-6 | с люлек | » | 16522,52 | 14191,09 | | | 2331,43 | 1161,3 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
| 61-21-7 | с земли и лесов | » | 5878,93 | 4077 | 3,77 | | 1798,16 | 337,5 |
| 61-21-8 | с лестниц | » | 6793,24 | 4995,08 | | | 1798,16 | 413,5 |
| 61-21-9 | с люлек | » | 6621,7 | 4823,54 | | | 1798,16 | 399,3 |

Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------|------|--|---------|--------|
| 61-22-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отрем. площади развер- нутой пов-сти тяги | 8826,16 | 6638,56 | 4,93 | | 2182,67 | 549,55 |
| 61-22-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | то же | 10379,55 | 8196,88 | | | 2182,67 | 678,55 |
| 61-22-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | » | 10065,47 | 7882,8 | | | 2182,67 | 652,55 |
| 61-22-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | » | 7827,87 | 5640,27 | 4,93 | | 2182,67 | 466,91 |
| 61-22-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | » | 9381,26 | 7198,59 | | | 2182,67 | 595,91 |
| 61-22-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | » | 9067,18 | 6884,51 | | | 2182,67 | 569,91 |

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | | |
| 61-22-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг | 10858,02 | 8670,42 | 4,93 | | 2182,67 | 717,75 | |
| 61-22-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | то же | 12411,41 | 10228,74 | | | 2182,67 | 846,75 | |
| 61-22-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | » | 12097,33 | 9914,66 | | | 2182,67 | 820,75 | |
| 61-22-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | » | 9859,85 | 7672,25 | 4,93 | | 2182,67 | 635,12 | |
| 61-22-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | » | 11413,24 | 9230,57 | | | 2182,67 | 764,12 | |
| 61-22-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | » | 11099,16 | 8916,49 | | | 2182,67 | 738,12 | |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: | | | | | | | | | |
| 61-22-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | » | 9596,8 | 7286,78 | 4,93 | | 2305,09 | 603,21 | |
| 61-22-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | » | 11307,23 | 9002,14 | | | 2305,09 | 745,21 | |
| 61-22-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | » | 10956,91 | 8651,82 | | | 2305,09 | 716,21 | |
| 61-22-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | » | 8510,32 | 6200,3 | 4,93 | | 2305,09 | 513,27 | |
| 61-22-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | » | 10220,75 | 7915,66 | | | 2305,09 | 655,27 | |
| 61-22-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | » | 9870,43 | 7565,34 | | | 2305,09 | 626,27 | |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | | | | |
| 61-22-19 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | » | 14758,37 | 10929,14 | 4,93 | | 3824,3 | 904,73 | |
| 61-22-20 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | » | 17326,48 | 13502,18 | | | 3824,3 | 1117,73 | |
| 61-22-21 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | » | 16807,04 | 12982,74 | | | 3824,3 | 1074,73 | |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | | | | |
| 61-22-22 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | » | 18569,97 | 14740,74 | 4,93 | | 3824,3 | 1220,26 | |
| 61-22-23 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | » | 22044,08 | 18219,78 | | | 3824,3 | 1508,26 | |
| 61-22-24 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | » | 21343,44 | 17519,14 | | | 3824,3 | 1450,26 | |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин всего | материалы в т.ч. оплата труда машин. | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

| Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------|------|--|---------|---------|
| 61-23-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг | 14093,04 | 11905,44 | 4,93 | | 2182,67 | 985,55 |
| 61-23-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | то же | 15646,43 | 13463,76 | | | 2182,67 | 1114,55 |
| 61-23-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | » | 15006,19 | 12823,52 | | | 2182,67 | 1061,55 |
| 61-23-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | » | 13094,75 | 10907,15 | 4,93 | | 2182,67 | 902,91 |
| 61-23-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | » | 14648,14 | 12465,47 | | | 2182,67 | 1031,91 |
| 61-23-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | » | 14334,06 | 12151,39 | | | 2182,67 | 1005,91 |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | | | |
| 61-23-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | » | 16124,9 | 13937,3 | 4,93 | | 2182,67 | 1153,75 |
| 61-23-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | » | 17678,29 | 15495,62 | | | 2182,67 | 1282,75 |
| 61-23-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | » | 17364,21 | 15181,54 | | | 2182,67 | 1256,75 |
| 61-23-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | » | 15126,73 | 12939,13 | 4,93 | | 2182,67 | 1071,12 |
| 61-23-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | » | 16680,12 | 14497,45 | | | 2182,67 | 1200,12 |
| 61-23-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | » | 16366,04 | 14183,37 | | | 2182,67 | 1174,12 |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: | | | | | | | | |
| 61-23-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | » | 15371,04 | 13061,02 | 4,93 | | 2305,09 | 1081,21 |
| 61-23-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | » | 17081,47 | 14776,38 | | | 2305,09 | 1223,21 |
| 61-23-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | » | 16731,15 | 14426,06 | | | 2305,09 | 1194,21 |
| 61-23-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | » | 14284,56 | 11974,54 | 4,93 | | 2305,09 | 991,27 |
| 61-23-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | » | 15994,99 | 13689,9 | | | 2305,09 | 1133,27 |
| 61-23-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | » | 15644,67 | 13339,58 | | | 2305,09 | 1104,27 |

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|---------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксп. машин всего | материалы расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | | | |
| 61-23-19 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | 100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг | 23419,73 | 19590,5 | 4,93 | | 3824,3 | 1621,73 |
| 61-23-20 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | то же | 25987,84 | 22163,54 | | | 3824,3 | 1834,73 |
| 61-23-21 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | » | 25468,4 | 21644,1 | | | 3824,3 | 1791,73 |
| Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | | | |
| 61-23-22 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | » | 30263,41 | 26434,18 | 4,93 | | 3824,3 | 2188,26 |
| 61-23-23 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | » | 33737,52 | 29913,22 | | | 3824,3 | 2476,26 |
| 61-23-24 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | » | 33036,88 | 29212,58 | | | 3824,3 | 2418,26 |

Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отрем. поверхн ости т | 1197,84 | 870,67 | 127,24 | 91,01 | 199,93 | 62,91 |
| (101 1958) | Сухая растворная смесь (типа «Ветонит») | | | | | | 0,54 | |

Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

| Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-------|
| 61-25-1 | гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхно-сти | 783,87 | 210,98 | 569,02 | 140,7 | 3,87 | 18,33 |
| 61-25-2 | гладкой с лестниц | то же | 976,28 | 263 | 709,41 | 175,41 | 3,87 | 22,85 |
| 61-25-3 | гладкой с люлек | » | 937,01 | 252,3 | 680,84 | 168,35 | 3,87 | 21,92 |
| 61-25-4 | с рустами с земли и лесов | » | 937,01 | 252,3 | 680,84 | 168,35 | 3,87 | 21,92 |
| 61-25-5 | с рустами с лестниц | » | 1169,44 | 315,14 | 850,43 | 210,28 | 3,87 | 27,38 |
| 61-25-6 | с рустами с люлек | » | 1123,81 | 303,06 | 816,88 | 201,98 | 3,87 | 26,33 |

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

| №№ расценок Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|--|
| | | | | оплата труда рабочих | экспл. машин | | материалы расход неучтенных материалов | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машин. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 61-26 Перетирка штукатурки

| Перетирка штукатурки: | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------|------|------|-------|
| 61-26-1 | внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 325,69 | 314,66 | 1,5 | 0,77 | 9,53 | 28,07 |
| 61-26-2 | фасадов гладких с земли и лесов | то же | 409,22 | 400,53 | 0,28 | | 8,41 | 35,73 |
| 61-26-3 | фасадов гладких с лестниц | » | 503,89 | 495,48 | | | 8,41 | 44,2 |
| 61-26-4 | фасадов гладких с люлек | » | 490,89 | 482,48 | | | 8,41 | 43,04 |
| Перетирка штукатурки фасадов с рустами: | | | | | | | | |
| 61-26-5 | с земли и лесов | » | 545,76 | 537,07 | 0,28 | | 8,41 | 47,91 |
| 61-26-6 | с лестниц | » | 681,91 | 673,5 | | | 8,41 | 60,08 |
| 61-26-7 | с люлек | » | 654,67 | 646,26 | | | 8,41 | 57,65 |

Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| 61-28-1 | по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 3860,1 | 827,42 | 9,05 | 2 | 3023,63 | 81,6 |
| 61-28-3 | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным | то же | 3677,33 | 721,36 | 11,08 | 2,46 | 2944,89 | 71,14 |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: | | | | | | | | |
| 61-28-5 | стен и перегородок | » | 3737,1 | 626,68 | 30,91 | 6,91 | 3079,51 | 60,2 |
| 61-28-6 | потолков, лестничных маршей | » | 3830,82 | 707,88 | 32,26 | 7,22 | 3090,68 | 68 |
| 61-28-7 | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера | » | 4014,73 | 901,51 | 30,91 | 6,91 | 3082,31 | 86,6 |
| 61-28-8 | цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | » | 4189,28 | 1062,86 | 32,94 | 7,37 | 3093,48 | 102,1 |

Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|---------|---------|------|--|--------|-------|
| 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 2276,04 | 1587,31 | 3,05 | | 685,68 | 131,4 |
|---------|--|--------------------|---------|---------|------|--|--------|-------|

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Сборник № 52 | 3 |
| Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием | 3 |
| Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией | 3 |
| Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий | 3 |
| Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий | 3 |
| Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 3 |
| Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов | 3 |
| Таблица 52-8 Смена деревянных ступьев | 4 |
| Таблица 52-9 Замена деревянных ступьев | 4 |
| Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов | 4 |
| Таблица 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов | 4 |
| Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение | 4 |
| Таблица 52-16 Заделка подвальных окон | 5 |
| Сборник № 53 | 6 |
| Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича | 6 |
| Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах | 6 |
| Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен | 6 |
| Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами | 7 |
| Таблица 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней | 7 |
| Таблица 53-18 Ремонт перемычек | 7 |
| Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную | 7 |
| Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом | 7 |
| Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий | 8 |
| Таблица 53-23 Перекладка карнизов | 8 |
| Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования | 8 |
| Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 8 |
| Сборник № 54 | 9 |
| Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок | 9 |
| Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия | 9 |
| Таблица 54-8 Укладка металлических балок | 9 |
| Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов | 9 |
| Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре | 9 |
| Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок | 9 |
| Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 9 |
| Сборник № 55 | 10 |
| Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков | 10 |
| Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» | 10 |
| Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов | 10 |
| Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок | 11 |
| Сборник № 56 | 12 |
| Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод | 12 |
| Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов | 12 |
| Таблица 56-6 Ремонт форточек | 12 |
| Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах | 12 |
| Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок | 12 |
| Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен | 13 |
| Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен | 13 |
| Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен | 13 |
| Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок | 13 |
| Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 13 |
| Сборник № 57 | 14 |
| Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов | 14 |
| Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий | 14 |
| Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах | 14 |
| Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета | 14 |
| Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах | 15 |

| | |
|---|----|
| Сборник № 58..... | 16 |
| Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши..... | 16 |
| Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов..... | 16 |
| Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов..... | 16 |
| Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб..... | 16 |
| Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами..... | 17 |
| Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали..... | 17 |
| Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали..... | 17 |
| Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах..... | 18 |
| Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам..... | 18 |
| Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы..... | 18 |
| Сборник № 59..... | 19 |
| Таблица 59-5 Ремонт ступеней..... | 19 |
| Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях..... | 19 |
| Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений..... | 19 |
| Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток..... | 19 |
| Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней..... | 19 |
| Сборник № 60..... | 20 |
| Таблица 60-3 Большой ремонт печей..... | 20 |
| Таблица 60-4 Малый ремонт печей..... | 20 |
| Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи..... | 20 |
| Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов..... | 21 |
| Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб..... | 21 |
| Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей..... | 22 |
| Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы..... | 22 |
| Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы..... | 22 |
| Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей..... | 22 |
| Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи..... | 22 |
| Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников..... | 23 |
| Таблица 60-14 Смена приборов в печах..... | 23 |
| Таблица 60-16 Прочистка дымохода..... | 24 |
| Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах..... | 24 |
| Сборник № 61..... | 25 |
| Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания..... | 25 |
| Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами..... | 26 |
| Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами..... | 27 |
| Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами..... | 27 |
| Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами..... | 28 |
| Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания..... | 28 |
| Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания..... | 28 |
| Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания..... | 29 |
| Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок..... | 29 |
| Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов..... | 29 |
| Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц..... | 30 |
| Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек..... | 30 |
| Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов..... | 31 |
| Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц..... | 31 |
| Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек..... | 32 |
| Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором..... | 32 |
| Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов..... | 33 |
| Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц..... | 34 |
| Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек..... | 34 |
| Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов..... | 35 |
| Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов..... | 36 |
| Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг..... | 36 |
| Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг..... | 38 |
| Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)..... | 39 |
| Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом..... | 39 |
| Таблица 61-26 Перетирка штукатурки..... | 40 |
| Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки..... | 40 |

| | |
|---|----|
| Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб..... | 40 |
| Сборник № 62 | 41 |
| Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей..... | 41 |
| Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами | 41 |
| Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 42 |
| Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов | 42 |
| Таблица 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов | 43 |
| Таблица 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов | 43 |
| Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов..... | 43 |
| Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов | 44 |
| Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов..... | 44 |
| Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов..... | 45 |
| Таблица 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) | 45 |
| Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель | 45 |
| Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) | 46 |
| Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб | 46 |
| Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,.. | 46 |
| Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных | 47 |
| Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград | 47 |
| Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб | 47 |
| Таблица 62-38 Перематовка стекол..... | 47 |
| Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками | 47 |
| Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором..... | 47 |
| Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов | 48 |
| Сборник № 63 | 49 |
| Таблица 63-6 Смена обоев | 49 |
| Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит | 49 |
| Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток | 49 |
| Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов | 50 |
| Таблица 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами | 50 |
| Сборник № 65 | 51 |
| Таблица 65-9 "Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных трубна многослойные металл-полимерные трубы" | 51 |
| Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети | 52 |
| Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах | 52 |
| Таблица 65-18 Ремонт арматуры | 52 |
| Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов | 53 |
| Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов | 53 |
| Таблица 65-33 Смена жалозийных решеток | 54 |
| Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов | 54 |
| Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов | 54 |
| Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей..... | 54 |
| Сборник № 66 | 55 |
| Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 55 |
| Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ..... | 55 |
| Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами | 55 |
| Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодца и камер | 55 |
| Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах | 55 |
| Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 55 |
| Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер..... | 55 |
| Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода..... | 56 |
| Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами | 56 |
| Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку..... | 56 |
| Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника..... | 56 |
| Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном..... | 57 |
| Таблица 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника..... | 57 |

| | |
|--|----|
| Таблица 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» | 58 |
| Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» | 58 |
| Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» | 59 |
| Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»..... | 59 |
| Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами..... | 59 |
| Сборник № 68..... | 60 |
| Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек | 60 |
| Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований | 60 |
| Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | 61 |
| Таблица 68-11 Перемещение мостовой..... | 61 |
| Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 61 |
| Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта..... | 61 |
| Таблица 68-17 Ремонт бордюров | 61 |
| Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах | 61 |
| Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок..... | 61 |
| Сборник № 69..... | 62 |
| Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб | 62 |
| Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 62 |
| Таблица 69-10 Антисептирование древесины | 62 |

ЦЦС

**Изменения к сборникам
территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр-81-04 (51-69)-2001
Выпуск 1**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: В.Н. Пристенков

Подписано в печать _____ Формат _____

Отпечатано в типографии:
Тираж _____ экз. Заказ № _____

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000