

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПб

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Выпуск № 1

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПб

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**г. Санкт-Петербург
2008 г.**

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

В дополнения и изменения включены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) в базисных ценах на 1 января 2000 года на строительные и ремонтно-строительные работы для применения в Санкт-Петербурге.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 860-р от 01.10.2008 г.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| | |
|---|----|
| Изменения к технической части ТЕР-2001-01 СПб Земляные работы..... | 4 |
| Дополнения к ТЕР-2001-01 СПб Земляные работы..... | 8 |
| Дополнения к ТЕР-2001-04 СПб Скважины..... | 23 |
| Изменения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов..... | 26 |
| Дополнения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов..... | 33 |
| Дополнения к технической части ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции..... | 50 |
| Дополнения к ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции..... | 51 |
| Дополнения к технической части ТЕР-2001-15 СПб Отделочные работы..... | 52 |
| Дополнения к ТЕР-2001-15 СПб Отделочные работы..... | 53 |
| Изменения к ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети..... | 54 |
| Дополнения к ТЕР-2001-27 СПб Автомобильные дороги..... | 55 |
| Дополнения к технической части ТЕР-2001-29 СПб Тоннели и метрополитены..... | 61 |
| Дополнения к ТЕР-2001-29 СПб Тоннели и метрополитены..... | 62 |
| Дополнения к технической части ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы..... | 64 |
| Дополнения к ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы..... | 65 |
| Изменения к ТЕР-2001-47 СПб Озеленение. Защитные Лесонасаждения..... | 66 |
| Дополнения к технической части ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство..... | 83 |
| Дополнения к ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство..... | 85 |

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети

Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Напечатано:

Измеритель: 1 км трубопровода

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | материалы расход неучтенных материалов | | |
| коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22-01-021-11 (507-9005) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 32 836,23 | 8 582,52 | 22 789,23 | 2 371,70 | 1 464,48 1010 | 773,20 |
| 22-01-021-12 (507-9005) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 37 638,45 | 10 251,29 | 24 782,20 | 2 450,26 | 2 604,96 1010 | 923,54 |
| 22-01-021-14 (507-9005) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 48 885,74 | 12 663,21 | 32 153,09 | 3 537,26 | 4 069,44 1010 | 1 140,83 |
| 22-01-021-15 (507-9005) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 58 802,68 | 14 922,84 | 38 019,76 | 4 326,24 | 5 860,08 1010 | 1 344,40 |

Следует читать:

Измеритель: 1 км трубопровода

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | материалы расход неучтенных материалов | | |
| коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22-01-021-13 | Укладка трубопроводов из | 32836,23 | 8582,52 | 22789,23 | 2396,51 | 1464,48 | 773,20 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| (530-9001) | полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм Трубы полиэтиленовые (М) | | | | | 1010 | |
| 22-01-021-15 (530-9001) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 37638,45 | 10251,29 | 24782,20 | 2490,19 | 2604,96 | 923,54 |
| 22-01-021-17 (530-9001) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 48885,74 | 12663,21 | 32153,09 | 3599,65 | 4069,44 | 1140,83 |
| 22-01-021-19 (530-9001) | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм Трубы полиэтиленовые (М) | 58802,68 | 14922,84 | 38019,76 | 4416,08 | 5860,08 | 1344,40 |