ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015- 95с.87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200 ТЫС.РУБ.

(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Альбом П

С м е т ы

Нц. [redacted] 1-82

КФ ЦИТП инв. № 9865/2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-0I5-95с.87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200 ТЫС.РУБ.

(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Стоимость

общая	450,6Iтыс.руб.
строительно-монтажных работ	329,56тыс.руб.

Разработан:

Казахским государственным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом бытового обслуживания

Рабочий проект

Утвержден Госстроем Казахской ССР
приказ от 28.II.86г. № 258

Введен в действие институтом "КазгипроНИКТИбыт"
приказ от 05.I2.86г. № 67

Главный инженер института:- С.КОСМЕРИДИ

Главный инженер проекта:- В.СУЩИХ

Начальник сметного отдела:- К.ГОРЕЛИК

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988 г

КФ ЦИТП инв. № 9865/2

ОГЛАВЛЕНИЕ

9865/2

№ п/п	№ листов	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.		Сводный сметный расчет	5
3.	4	Асфальтобетонное покрытие проездов	7
4.		Исходные данные к смете 4	I0
5.	5	Асфальтобетонное покрытие тротуаров по участку	II
6.		Исходные данные к смете 5	I4
7.	6	Песчаное покрытие площадки для отдыха	I5
8.		Исходные данные к смете 6	I6
9.	7	Покрытие склада пиломатериалов и склада готовых ж/бетонных изделий	I7
I0.		Исходные данные к смете 7	20
II.	8	Малые архитектурные формы	2I
I2.		Исходные данные к смете 8	23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9865/2

К смете по типовому проекту Производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.

Смета составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Гос.Комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982г. № I4I.

Стоимость общестроительных и сантехнических работ определена на основании объемов работ, составленных по чертежам типового проекта и единых районных расценок для I-го территориального района Московской области.

Стоимость электротехнических работ и монтажа оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным постановлением Гос.комитета СССР по делам строительства от 30 июня I982г. № I68.

Условия строительства для основного варианта приняты:
Сейсмичность - 9 баллов
Наружные ограждающие конструкции предусмотрены для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха - 30^{0}.
Здание главного корпуса состоит:
Фундаменты - сборные ж/бетонные, стаканного типа.
Стены - панельные, кирпичные,
Покрытие - сборные ж/бетонные плиты и профнастил.
Перегородки - кирпичные, сборные ж/бетонные.
Кровля - плоская, рулонная, гидроизоляционный ковер из 4-х слоев рубероида.
Полы - бетонные, мозаичные, линолеум, из керамической плитки.
Окна - блоки заводского изготовления.
Двери - блоки заводского изготовления.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная окраска, известковая побелка, облицовка глазурной плиткой.

При составлении сметы приняты накладные расходы:
на общестроительные работы - I6,5%
на внутренние сантехнические работы - I3,3%
на металлоконструкции - 8,6%
плановые накопления - 8%

Накладные расходы на монтажные и специальные строительные работы приняты в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 28 марта I983г. № 249.

Сметная стоимость:-

Главный корпус со складом заполнителей	- 364,82т.р.
Материальный склад с навесом (ТП 708-I0)	- 38,09т.р.
Трансформаторная подстанция (ТП 407-3)	- I6,65т.р.

Составила: рук.группы:- К.А.Чекранова
Проверил: гл.спец:- В.П.Сухарев

409-510-95с.87 (П)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9865/2

Производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.

Составлен в ценах 1984 года

№ п/п	№ сметных расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1.	1	Главный корпус со складом заполнителем	244,54	10,20	109,27	0,81	364,82
		Итого по гл.2	244,54	10,20	109,27	0,81	364,82
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2.	2	Материальный склад с навесом	35,01	0,37	2,71	-	38,09
		Итого по главе 3	35,01	0,37	2,71	-	38,09
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
3.	3	Трансформаторная подстанция	6,47	1,92	8,26	-	16,65
		Итого по главе 4	6,47	1,92	8,26	-	16,65
		Глава 7. Благоустройство и озеленение					
4.	4	А/бетонное покрытие проездов	28,28	-	-	-	28,28
5.	5	А/бетонное покрытие тротуаров	0,42	-	-	-	0,42

409-015-95с.87 (П)

9865/2

I	2	3	4	5	6	7	8
6.	6	Песчаное покрытие площадки для отдыха	0,0I	-	-	-	0,0I
7.	7	Покрытие площадки склада пиломатериалов и склада ж/б изделий	2,20	-	-	-	2,20
8.	8	Малые архитектурные формы	0,I4	-	-	-	0,I4
		Итого по главе 7	3I,05	-	-	-	3I,05
		Итого по главе I-7	3I7,07	I2,49	I20,24	0,8I	450,6I
		Всего по сводной смете	3I7,07	I2,49	I20,24	0,8I	450,6I

Гл.инженер института С.Космериди

Гл.инженер проекта В.Сущих

Начальник сметного отдела К.Горелик

409-0I5-95с.87 (П)

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.

9865/2
Объект номер 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

на асфальтобетонное покрытие проездов

Наименование объекта - Благоустройства

Основание: ТП
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 28,28тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1402чел.ч.
Сметная заработная плата 1,329тыс.руб.
Строительный объем 2913,00м2
Цена единицы 0,71 руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	основной зарплаты	экспл. машин	Обслужив. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. з/платы	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е32-84	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров глубиной до 500мм	29,13	0,43	5,72	187	21	167	1,21	35
		100м2		0,71	0,67			20	0,86	25
2.	Е27-19	Песчаное основание толщиной 15см	436,95	8,68	0,21	3793	31	92	0,15	66
		м3		0,07	0,05			22	0,06	26
3.	Е27-42	Гравийное основание толщиной 15см	29,13	194,50	12,76	5666	51	371	3,30	96
		100м2		1,74	4,13			120	5,33	155
4.	Е27-164	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей 1,2 крупнозернистых	29,13	163,00	4,74	4748	61	138	3,75	109
		100м2		2,08	1,78			52	2,30	67

409-015-95с.87 (Ш)

9865/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	E27-I65	Добавляется на Iсм. толщины слоя	I000м2	2,9I	387,64 0,06	- -	II29	-	- -	0,07 -	- -)
6.	E27-I64	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей м I,2 среднезернистых	I00м2	29,I3	I7I,00 2,08	4,74 I,78	498I	6I	I38 52	3,75 2,30	I09 67
7.	E27-I65	Вычесть на 0,5см толщины слоя	I000м2	2,9I	2I2,00 0,03	-	6I8 -	-	-	0,07 -	-
8.	E27-I34	Устройство поверхностной обработки усовершенствованных покрытий битумом- одиночная обработка с применением щебня	I00м2	29,I3	23,80 0,89	I,26 0,38	693	26	37 II	I,60 0,49	47 I4
9.	E27-78	Установка бетонного бортового камня БРI00.30.I8	I00м	3,29	5I,80 40,I0	0,7I 0,2I	I70	I32	3 I	74,00 0,27	243 I
I0.	СЦММII-5	Стоимость бетонного М-200	м3	I9,4I	27,40 -	-	532 -	-	-	-	-
II.	СЦММI3-I4I	Стоимость бортовых камней БРI00.30.I8	м3	I7,77	67,20	-	II94	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете		руб. руб.	-	-	22475	383	946 278	-	705 355

в том числе:

409-0I5-95с.87 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	22475	-	-	-	-
		Материалы руб.	руб.			I9425	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	-	-	668	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	278	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	-	383	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	66I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	I726	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3707	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	342
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	668	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2094	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	28276	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	I402
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I329	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	28276	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	I402
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I329	-	-	-

409-0I5-95с.87 (II)

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.С.Аминова

Проверил рук.группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4201

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

==========

```
28    1    Э4201' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 2913' М2*
29    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                ' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ' ГП*
30    3    Н10=16,5*
31    4    ЕТ32-84(А3,1,15)(А4.1,12)(А5,1,12)(=1)' 2913' 5,62#0,63#4,99#0,6#0' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
                АВТОГРЕЙЗЕРОВ ГЛУБИНОЙ ДО500ММ' 100М2*
32    5    Е27-19(А2=8,4)' 2913.0,15' ' ПЕС4АНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ15СМ*
33    6    Е27-42(А2=180)' 2913' ' ГРАВИЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ15СМ*
34    7    Е27-164(А2=156,18)' 2913' ' + КРУПНОЗЕРНИСТЫХ*
35    8    Е27-165(А2=193,79)(А1.2)' 2913' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА1СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
36    9    Е27-164(А2=164,18)' 2913' ' + СРЕДНЕЗЕРНИСТЫХ*
37   10    Е27-165(А2=211,97)(ВП)' 2913' ' ВЫ4ЕСТЬ НА0,5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
38   11    Е27-134(А2=21,65)' 2913*
39   12    Е27-78' 329' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.30.18*
40   13    СТЦММП1-5(=19)' 5,9.3,29' 27,4' СТОИМОСТЬ БЕТОННОГО М-200' М3*
41   14    СТЦММП3-141(=19)' 329.0,3.0,18' 67,2' СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР100.30,18' М3*
42   15    К' АМИНОВА*
```

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб. 9865/2

Объект номер 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

на асфальтобетонное покрытие тротуаров по участку

Наименование объекта - Благоустройство

Основание: ПП
Показатели по смете
Стоимость на: 1м2 общей площади -6,55руб.
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,01тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 57чел.ч.
Сметная заработная плата 0,040тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. з/платы	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	E32-83	2 Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров глубиной до 250мм	I00м2	4,08 0,7I	3,37 0,4I	3 -	- -	2 -	I,2I 0,53	I -
2.	E27-42	Гравийное основание толщиной I5см	I00м2	I94,50 I,74	I2,76 4,I3	I24	I -	9 -	3,30 5,33	2 3
3.	примеч.	Вычесть на 7см толщины слоя	м2	64,00 0,76 -	-	49	- -	-	-	-
4.	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.3см	I00м2	0,64 I56,00 0,23	-	I00 -	5 -	-	I4,40 -	9 -

409-0I5-95с.87 (П)

9865/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	Е27-79	Установка бетонного бортового камня Б I00.20,8	I00м	0,50	50,90 40,I0	0,7I 0,2I	25	20 -	- -	74,00 0,27	37 -
6.	СЦММII-5	Стоимость бетона М-200	м3	2,55	27,40 -	-	70	-	-	-	-
7.	СЦММI-I45	Стоимость бетонного бортового камня БРI00.20.8	м3	0,80	75,50 -	- -	60	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				333	26	II 3	-	49 3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				333				
		Материалы	руб.				2I5	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	-	-	-	8	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в Н.р.	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	4I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	4I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.С.Аминова

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.Р.Решетник

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4198

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
17      1       Э4198' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
18      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                    ' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ПО УЧАСТКУ' ГП*
19      3       Н10=16,5*
20      4       ЕТ32-83(А3.1,15)(А4.1,12)(А5.1,12)(=1)' 64' 3,57#0,63#2,94#0,37#0' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
                    АВТОГРЕЙДЕРОВ ГЛУБИНОЙ ДО250ММ' 100М2*
21      5       Е27-42(А2=180)' 64' ' ГРАВИЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ15СМ*
22      6       ТПРИМЕЧ(=19)(ВП)' 64' 0,109,7' ВЫЧЕСТЬ НА7СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ' М2*
23      7       Е27-169(А2=147,77)' 64*
24      8       Е27-79' 50' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.20.8*
25      9       СТЦММП1-5(=19)' 5,1.0,50' 27,4' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
26      10      СТЦММП1-145(=19)' 50.0,2.0,08' 75,5' СТОИМОСТЬ БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.20.8' М3*
27      11      К' АМИНОВА*
```

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.

9865/2
Объект № 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

на песчаное покрытие площадки для отдыха

Наименование объекта - Благоустройство

Основание: ТП

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,01тыс.руб.
Строительный объем 33,00м2
Цена единицы 0,33 руб.

№ п/п	Шифр работ и затрат, единица измерения	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоис.единицы,руб. всего	Стоис.единицы,руб. экспл.машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	E27-I9	Песчаное покрытие площадки для отдыха м3	0,99	8,68	0,2I	9	-	-	0,I5	-
				0,07	0,05			-	0,06	
		Итого прямые затраты по смете руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		руб.	-	-	-		-	-	-	
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.		-	-	9	-	-	-	-
		Материалы руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ руб.	-	-	-	II	-	-	-	
		Итого по смете руб.	-	-	-	II	-	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-015-95с.87 (II)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4199

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
12      1       Э4199' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 33' М2*
13      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                ' ' ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА' ГП*
14      3       Н10=16,5*
15      4       Е27-19(А2=8,4)' 33.0,03' ' ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА*
16      5       К' АМИНОВА*
```

9865/2

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой

Объект номер 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

на покрытие склада пиломатериалов и склада готовых железобетонных изделий

Наименование объекта - Благоустройство

Сметная стоимость 2,20тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I83чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I42тыс.руб.
Строительный объем 744,00м2
Цена единицы 2,96руб.

основание: ТП

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл.машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл.машин	Затраты труда рабочих,чел.ч.не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч.не занятых обслуж.машин всего
				основной з/платы	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3	3 4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	E32-83	Устройство дорожного корыта с применением автогрейдеров глубиной до 250мм I00м2	7,44	4,08 0,7I	3,37 0,4I	30	5	25 3	I,2I 0,53	9 4
2.	E27-I4I	Грунтощебеночная смесь обратная засыпка толщ.5см I00м2	7,44	II6,00 2,95	4,92 I,4I	863	22	36 I0	5,38 I,82	40 I4
3.	E27-I45	Добавляется на Iсм толщины слоя I000м2	0,74	I55,00 0,I5	2,57 0,55	II5	-	2 -	0,28 0,68	- I
4.	E27-I34	Устройство поверхностной обработки усовершенствованных покрытий битумом-одиночная обработка с применением щебня I00м2	7,44	23,80 0,89	I,26 0,38	I77	7	I0 3	I,60 0,49	I2 4

409-0I5-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	E27-78	Установка бетонного бортового камня БР I00.30.I8	I00м	0,98	5I,80 40,I0	0,7I 0,2I	5I	39	-	74,00 0,27	73
6.	СЦММII-5	Стоимость бетона М-200	м3	5,78	27,40 -	- -	I58 -	- -	- -	- -	- -
7.	СЦММI3-I4I	Стоимость бортового камня БРI00,30.I8	м3	5,29	67,20	-	355	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				I479	73	73 I6	-	I34 23
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I749	-	-	-	-
		Материалы	руб.				I089	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.				-	-	57	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	73	I6	-	-
		Основная з/плата	руб.					73	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.					89	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	-	5I3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	288	-	-	-	-
		Нормативная трудомемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб.		-	-	I64	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	220I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I83

409-0I5-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	220I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	I83
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

==========

```
Э4200' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 744' М2*
Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
        ' ' ПОКРЫТИЕ СКЛАДА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И СКЛАДА ГОТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ' ГП*
Н10=16,5*
ЕТ32-83(А3.1,15)(А4.1,12)(А5.1,12)(=1)' 744' 3,57#0,63#2,94#0,37#0' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПРИМЕНЕНИ
        ЕМ АВТОГРЕЙДЕРОВ ГЛУБИНОЙ ДО250ММ' 100М2*
Е27-141(А2=108,13)' 744' ' ГРУНТОЩЕБЕНО4НАЯ СМЕСЬ ОБРАТНАЯ БИТУМОМ ТОЛЩ5СМ*
Е27-145(А2=152,28)' 744' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА1СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
Е27-134(А2=21,65)' 744*
Е27-78' 98' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.30.18*
СТЦММП1-5(=19)' 5,9.0,98' 27,4' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
СТЦММП3-141(=19)' 98.0,3.0,18' 67,2' СТОИМОСТЬ БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.30.18' М3*
К' АМИНОВА*
```

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб. 9865/2

Объект № 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

на малые архитектурные формы по участку

Наименование объекта - Благоустройство

Сметная стоимость 0,I4тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 34 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,022тыс.руб.

Основание:ТП
Показатели по смете
Iм2 общей площади 0,0Iруб.
Составлена в ценах I984г.

№ п/п	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	Обслуживающ. машины	
				основной з/платы	в т.ч. з/платы			в т.ч. з/платы	на един.	машины
I.	ЕПРЦММФ Ш-503	Устройство скамьи тип С-4Г шт	3,00	37,90 6,28	-	II4	I9	-	I0,68	32
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				II4 -	I9 -	-	-	32 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II4	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	95	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	-	I9	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II	-	-	-	-

409-015-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	22	-	-	-
		Итого по смете	руб.		-	-	I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.		-	-	-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	22	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.С.Аминова

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.С.Сухова

Проверил инженер Н.М.Решетник

409-0I5-95с.87 (П)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
43      1       Э4197' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
44      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                ' ' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ПО УЧАСТКУ' ГП*
45      3       Н10=16,5*
46      4       ЕТПРЦММФ Ц1-503(=1)' 3' 37,9#6,28#0#0#31,62' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП С-4Г' ШТ*
47      5       К' АМИНОВА*
```