

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 59. Лестницы, крыльца

Таблица ФЕРр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 100 м²

Разборка деревянных:

59-1-1 01.7.07.07	лестниц с маршами и площадками <i>Строительный мусор, т</i>	1 007,50	997,03	10,47		17,82	125,57
59-1-2 01.7.07.07	крылец с площадками и ступенями <i>Строительный мусор, т</i>	1 637,47	1 637,47			23,12	206,23

Таблица ФЕРр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

Измеритель: 100 м

59-2-1 01.7.07.07	Разборка деревянных чердачных лестниц <i>Строительный мусор, т</i>	429,48	427,41	2,07		3,35	53,83
----------------------	---	--------	--------	------	--	------	-------

Таблица ФЕРр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Измеритель: 100 м

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:

59-3-1 01.7.07.07	до 60 кг <i>Строительный мусор, т</i>	428,57	375,56	5,64		47,37 2,5	47,30
----------------------	--	--------	--------	------	--	--------------	-------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
59-3-2 01.7.07.07	свыше 60 кг <i>Строительный мусор, т</i>	627,57	556,11	7,68		63,78 5	69,34
Таблица ФЕРр 59-4 Разборка поручней							
Измеритель: 100 м (расценки 59-4-1, 59-4-3); 100 шт (расценка 59-4-2)							
Разборка поручней деревянных:							
59-4-1 01.7.07.07	прямой части <i>Строительный мусор, т</i>	111,04	111,04			0,14	13,25
59-4-2 01.7.07.07	закруглений <i>Строительный мусор, т</i>	218,80	218,80			0,08	26,11
59-4-3 01.7.07.07	Разборка поручней поливинилхлоридных <i>Строительный мусор, т</i>	27,45	27,45			0,07	3,36
Таблица ФЕРр 59-5 Ремонт ступеней							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт ступеней:							
59-5-1 01.7.07.07	деревянных <i>Строительный мусор, т</i>	5 230,41	2 717,66	45,35	12,88	2 467,40 3,34	318,60
59-5-2 04.1.02.06	бетонных <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	1 293,94	888,97	18,93	5,66	386,04 0,28	102,89
59-5-3 04.3.01.06	мозаичных <i>Раствор декоративный (с каменной крошкой), м³</i>	1 407,44	973,21	28,33	7,88	405,90 0,29	107,30
Таблица ФЕРр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях							
Измеритель: 100 мест							
59-6-1 04.3.01.09 13.2.04.02	Устройство вставок в каменных ступенях <i>Раствор цементный, м³</i> <i>Плиты облицовочные, м²</i>	2 085,29	1 938,96	146,33		0,04 П	179,70
Таблица ФЕРр 59-7 Ремонт деревянного поручня							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт:							
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	596,20	323,46			272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	638,13	365,39			272,74	42,29
Таблица ФЕРр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
Измеритель: 100 шт							
59-8-1 07.2.07.13 04.3.01.09	Укрепление стоек металлических решеток ограждений <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> <i>Раствор цементный, м³</i>	230,28	228,72	1,56	0,68	0,036 0,07	24,05
Таблица ФЕРр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток							
Измеритель: 100 м							
59-9-1 07.2.07.13 04.3.01.09	Ремонт металлических лестничных решеток <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> <i>Раствор цементный, м³</i>	93,46	91,27	2,19	0,95	0,038 0,084	9,71
Таблица ФЕРр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
Измеритель: 100 м							
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:							
59-10-1 04.3.01.09 06.1.01.05 13.2.04.04	на косоурах <i>Раствор цементный, м³</i> <i>Кирпич, 1000 шт.</i> <i>Ступени, м</i>	1 804,19	1 639,87	164,32	63,99	0,353 0,25 100	189,80
59-10-2 04.3.01.09 06.1.01.05 13.2.04.04	на сплошном основании или с заделкой двух концов <i>Раствор цементный, м³</i> <i>Кирпич, 1000 шт.</i> <i>Ступени, м</i>	2 652,64	2 470,61	182,03	64,67	0,706 0,5 100	278,85