

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборник 51. Земляные работы							
Таблица ФЕРр 51-1 Разработка грунта внутри здания							
Измеритель: 100 м ³							
Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в							
51-1-1	котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м ²	7 292,70	5 202,60	6,57	1,16	2 083,53	667,00
51-1-2	котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м ²	4 877,76	3 901,48	3,29	0,58	972,99	500,19
51-1-3	котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м ²	8 508,24	5 863,57	13,14	2,32	2 631,53	751,74
51-1-4	котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м ²	5 722,86	4 736,16	3,94	0,70	982,76	607,20
51-1-5	траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	5 668,95	4 048,98	6,57	1,16	1 613,40	519,10
51-1-6	траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	4 981,17	3 998,28	3,94	0,70	978,95	512,60
51-1-7	траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	4 346,07	3 639,48	3,29	0,58	703,30	466,60
Таблица ФЕРр 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов							
Измеритель: 100 м ³							
Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты							
51-2-1	1-2 группы, с креплением	4 981,64	3 441,20	0,66	0,12	1 539,78	433,40
51-2-2	3-4 группы, с креплением	6 835,24	5 294,80	0,66	0,12	1 539,78	660,20
51-2-3	1-2 группы, без крепления	2 751,87	2 751,21	0,66	0,12		346,50
51-2-4	3-4 группы, без крепления	4 208,75	4 208,09	0,66	0,12		524,70
Таблица ФЕРр 51-3 Изменение уровня пола в здании							
Измеритель: 100 м ³							
Изменение уровня пола в здании							
51-3-1	подсыпкой грунта вручную	3 992,94	3 697,20	1,31	0,23	294,43	474,00
51-3-2	выемкой грунта вручную с погрузкой	4 967,99	4 828,20	1,31	0,23	138,48	619,00
Таблица ФЕРр 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов							
Измеритель: 100 шт							
Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной							
51-4-1	0,4 м	2 046,20	2 046,20				260,00
51-4-2	0,7 м	4 367,06	4 367,06				554,90
Таблица ФЕРр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях							
Измеритель: 100 м ²							
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях:							
51-5-1	экскаваторами	2 779,26	1 373,62	1 405,64	205,17		173,00
51-5-2	бульдозерами	1 417,65	1 314,29	103,36	22,33		167,00
Таблица ФЕРр 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой							
Измеритель: 100 м ³							
51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	4 367,41	606,73	3 760,68	487,20		83,00