

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-14-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕР 81-02-14-2001**

**Часть 14**

**КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**Приложение к периодическому печатному изданию  
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,  
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

**Издание официальное**

**Москва 2014**



**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ФЕР 81-02-14-2001 Часть 14. Конструкции в сельском строительстве**  
Москва, 2014 – 12 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

#### Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ</b>							
<b>Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса</b>							
Измеритель: 100 м							
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	11957,18	1117,43	79,54	0,00	10760,21	131
<b>Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен							
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	31231,78	911,69	1729,29	178,07	28590,80	102,9
<b>Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок</b>							
Измеритель: 1 арка							
Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:							
14-01-003-01 (203-0412)	9 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м <sup>3</sup> )	379,57	155,14	222,27	25,65	2,16 (II)	16,7
14-01-003-02 (203-0412)	12 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м <sup>3</sup> )	390,06	157,00	230,90	26,06	2,16 (II)	16,9
14-01-003-03 (203-0412)	18 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м <sup>3</sup> )	539,96	206,24	331,56	35,78	2,16 (II)	22,2
<b>Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм</b>							
Измеритель: 1 ферма							
Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:							
14-01-004-01 (203-9050)	12 м Конструкции ферм, (м <sup>3</sup> )	306,36	95,20	203,62	22,01	7,54 (II)	10,01
14-01-004-02 (203-9050)	18 м Конструкции ферм, (м <sup>3</sup> )	398,46	125,44	265,48	27,81	7,54 (II)	13,19

## ФЕР-2001. Часть 14. «Конструкции в сельском строительстве»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам</b>							
Измеритель: 1 рама							
<b>Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:</b>							
14-01-005-01 (403-9020)	12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	309,41	63,78	185,54	20,79	60,09 (I)	6,34
14-01-005-02 (403-9020)	18 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	440,45	101,61	288,33	32,13	50,51 (I)	10,1
14-01-005-03 (403-9020)	21 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	494,92	107,74	334,87	37,53	52,31 (I)	10,71
<b>Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
14-01-006-01 (204-9282)	Устройство покрытия из асбестоцементных плит Крепежные детали (анкера), (м)	30274,74	553,36	550,52	62,37	29170,86 (II)	61,69
<b>Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> сборных железобетонных конструкций							
<b>Устройство каналов навозоудаления:</b>							
14-01-007-01 (204-9001) (401-0009) (403-9022)	с Г-образным сечением блоков Арматура, (т) Бетон тяжелый, класс В25 (М350), (м <sup>3</sup> ) Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	288,65	53,48	78,94	6,62	156,23 (II) (II) (I)	6,19
14-01-007-02 (403-9022)	с лотковым сечением блоков Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	257,08	42,90	117,98	12,02	96,20 (I)	4,73
<b>Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона							
<b>Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:</b>							
14-01-008-01 (204-9001)	одноячейковых Арматура, (т)	88392,75	4420,95	2449,84	50,09	81521,96 (II)	527,56
14-01-008-02 (204-9001)	двухячейковых Арматура, (т)	86078,05	4092,12	2602,45	84,11	79383,48 (II)	488,32
<b>Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup> бетона							
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления	79757,63	3635,41	258,27	11,88	75863,95	433,82
<b>Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup> бетона							
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	86330,56	10058,00	301,86	16,61	75970,70	1164,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	1596,41	84,95	90,16	0,00	1421,30	10,5
<b>Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	2869,56	77,08	274,63	32,27	2517,85	8,7
<b>Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приемками и каналами навозоудаления</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> щитов							
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приемками и каналами навозоудаления	7093,47	346,59	170,74	9,45	6576,14	44,04
<b>Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных</b>							
Измеритель: 1 трап							
Установка трапов бетонных размером:							
14-01-014-01	200х200 мм	147,29	44,36	2,03	0,14	100,90	5,2
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором	652,02	193,63	10,87	0,54	447,52	22,7
<b>Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> внутренней поверхности шахты							
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:							
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	41103,30	3147,68	484,40	19,71	37471,22	382
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	30027,10	2216,56	347,56	13,10	27462,98	269
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	29684,35	2027,04	350,13	13,50	27307,18	246
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	28184,75	1911,68	320,61	11,88	25952,46	232
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	36050,02	3057,04	411,31	16,74	32581,67	371
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	32981,15	2595,60	394,16	16,34	29991,39	315
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	29487,59	2364,88	342,19	13,77	26780,52	287
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	27800,70	2200,08	318,24	12,56	25282,38	267
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
<b>Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	550,71	173,12	287,59	30,78	90,00	19,3
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(I)	-
<b>Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота</b>							
Измеритель: 1 т							
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1614,79	565,76	514,86	0,00	534,17	60,9
(103-9210)	Трубы водогазопроводные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	236,87	32,14	94,17	5,94	110,56	3,46
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(I)	-
<b>Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей</b>							
Измеритель: 1 м ограждения							
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	217,61	36,65	87,95	9,21	93,01	4,41
<b>Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> пола							
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	8925,34	543,96	159,08	8,78	8222,30	63,77
<b>Таблица 14-01-021. Устройство подстиляющего слоя пола из керамзитобетона</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> подстиляющего слоя							
14-01-021-01	Устройство подстиляющего слоя пола из керамзитобетона	609,72	16,38	0,28	0,00	593,06	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок

14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	7911,17	991,44	128,59	0,00	6791,14	108
--------------	-------------------------------------------------------------------	---------	--------	--------	------	---------	-----

**Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА****Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ****Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков**

Измеритель: 1 конструкция

14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	17,46	11,34	0,87	0,00	5,25	1,25
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

**Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит**

Измеритель: 1 конструкция

14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	150,42	17,84	50,18	4,73	82,40	1,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

**Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений**

Измеритель: 1 т конструкций

Установка каркасов и ограждений:

14-02-003-01	стальных блочных теплиц	1220,39	1168,55	36,95	2,03	14,89	131,89
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9006)	Конструкции металлические, (т)	-	-	-	-	(1)	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц	1548,67	1236,15	288,78	30,38	23,74	139,52
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9006)	Конструкции металлические, (т)	-	-	-	-	(1)	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц	1668,95	1632,10	36,85	2,03	0,00	184,21
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9006)	Конструкции металлические, (т)	-	-	-	-	(1)	-

**Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> остекления

Остекление мерным стеклом теплиц:

14-02-004-01	блочных	3900,49	287,28	18,55	1,08	3594,66	33,25
14-02-004-02	ангарных	3932,55	588,73	17,43	0,95	3326,39	67,36

**Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек**

Измеритель: 1 узел

Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:

14-02-005-01	привод двоянный	317,44	288,15	15,69	0,00	13,60	30,3
(509-9006)	Мотор-редуктор, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
(509-9007)	Редуктор цилиндрический, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-



## ФЕР-2001. Часть 14. «Конструкции в сельском строительстве»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-005-02 (509-9006)	привод боковой и торцовый Мотор-редуктор, (шт.)	151,13	139,87	4,36	0,00	6,90	14,1
(509-9007)	Редуктор цилиндрический, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-03	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)	99,53	89,86	1,74	0,00	7,93	10,4
(509-9007)	Редуктор цилиндрический, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
14-02-005-04	торцовый цилиндрический редуктор	67,74	62,89	0,87	0,00	3,98	5,58
(509-9007)	Редуктор цилиндрический, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-05	червячный редуктор	57,53	46,67	1,74	0,00	9,12	5,34
(509-9022)	Редуктор червячный, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-06	передача рсечная	3,39	3,28	0,00	0,00	0,11	0,37
(509-9008)	Реечная передача, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-07	выключатель конечный	19,53	16,24	0,00	0,00	3,29	1,88
(509-9005)	Выключатель путевой (конечный), (шт.)	-	-	-	-	(2)	-

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек

Измеритель: 1 т

14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	1295,89	1204,96	90,66	0,00	0,27	136
(509-9004)	Валы (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:

14-02-007-01	на фланцах	1579,80	190,82	1,74	0,00	1387,24	20,3
14-02-007-02	на штуцерах	1410,21	178,97	2,62	0,00	1228,62	20,2

## Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов

Измеритель: 1 м<sup>3</sup>

Установка деревянных конструкций каркасов:

14-02-012-01	теплиц	8325,33	469,83	33,12	0,00	7822,38	51,8
14-02-012-02	перегородок из брусков	2310,22	352,22	31,38	0,00	1926,62	40,3

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> проемов

14-02-013-01	Заполнение дверных проемов	65,59	17,90	3,49	0,00	44,20	2,02
(101-9083)	Приборы дверные накладные, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений

Измеритель: 1 т

14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	1129,45	952,35	36,26	0,00	140,84	105
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

Покрытие пленкой:

14-02-015-01	стен и кровель	717,68	100,49	0,87	0,00	616,32	12,3
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен	846,70	48,44	0,87	0,00	797,39	5,78

**Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ****Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом**Измеритель: 100 м<sup>3</sup> компоста в деле

14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	17453,42	74,51	2859,21	107,73	14519,70	9,29
--------------	-----------------------------------------	----------	-------	---------	--------	----------	------

**Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор**

Измеритель: 100 м проволоки

14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	149,61	21,90	0,87	0,00	126,84	2,33
--------------	-------------------------------------	--------	-------	------	------	--------	------

**Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления**

Измеритель: 1 т конструкций

14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	721,25	499,63	37,48	0,00	184,14	55,7
(507-9024)	Стальные опоры, (т)	-	-	-	-	(1)	-

**Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей**

Измеритель: 100 м труб оросителя

14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	591,72	495,38	4,36	0,00	91,98	52,7
(101-9909)	Шланги, (м)	-	-	-	-	(77)	-
(509-9003)	Ороситель, (м)	-	-	-	-	(100)	-

**Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА****Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> разборной стены

14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	18499,60	1524,82	313,87	10,13	16660,91	178,76
--------------	---------------------------------	----------	---------	--------	-------	----------	--------

**ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ**

---

---

## Содержание

<b>Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ</b> .....	<b>3</b>
Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса.....	3
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей.....	3
Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок.....	3
Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм.....	3
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам.....	4
Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит.....	4
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления.....	4
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления.....	4
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных прямков в каналах навозоудаления.....	4
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления.....	4
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка.....	5
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления.....	5
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над прямками и каналами навозоудаления.....	5
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных.....	5
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана.....	5
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота.....	6
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота.....	6
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота.....	6
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей.....	6
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных.....	6
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона.....	6
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок.....	7
<b>Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА</b> .....	<b>7</b>
<b>Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ</b> .....	<b>7</b>
Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков.....	7
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит.....	7
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений.....	7
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц.....	7
Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек.....	7
Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек.....	8
Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм.....	8
<b>Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ</b> .....	<b>8</b>
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов.....	8
Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов.....	8
Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений.....	8
Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой.....	9
<b>Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ</b> .....	<b>9</b>
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом.....	9
Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор.....	9
Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления.....	9
Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей.....	9
<b>Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА</b> .....	<b>9</b>
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов.....	9

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
ФЕР 81-02-14-2001  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ЧАСТЬ 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ООО «Стройинформиздат»  
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1  
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014г. Формат 60х90/8. Печать цифровая. Печ.л. 1,5  
Заказ № 223 Тираж 300 экз.  
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»  
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»