

1. Общие данные:

1. Рабочая документация типового рабочего проекта «Блок складов резинотехнических изделий», «спецодежды и стройматериалов вместимостью 1 тыс. тонн» разработана на основании:

- планы типового проектирования ГОССТРОЯ СССР на 1989 год; темы Т 6.8.1.26;
- задание на проектирование утвержденного Госагропромом СССР от 12.02.1988 г.;
- протокола технического совещания по расчетно-проектно технологической части проекта в ВНИИ «Агропромснаб» от 01.06.1988 г.
- инструкции по типовому проектированию СН 227-82;
- пособия по составу, оформлению и комплектации типовых проектной документации (к СН 227-82);
- «Ведомственных норм технологического проектирования баз и складов общего назначения и комплектации» ВНИИП ОН-86;
- Строительных норм и правил СНиП 2.11.01-85 «Складские здания», Москва, 1986;
- строительных норм и правил СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания», Москва, 1986 г.
- «Правил хранения материально-технических ценностей на базах снабжения и комплектации Госагропрома СССР», Москва, 1985 г.

2. Условья применения типового проекта.

Блок складов предназначен для приема, хранения, комплектации и отпуски потребителям резинотехнических изделий, спецодежды и стройматериалов. Строительство блока складов предусмотрено осуществлять в составе и на территории баз материально-технического снабжения агропромышленного комплекса с обслуживанием склада вспомогательными амуни базами материально-технического снабжения

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания Главным инженером проекта *В.В. Войсман*

Проект разработан для применения в районах со следующими условиями строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -20°C, -30°C (основное решение) и -40°C;
- рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты негравчадные, непучинистые со следующими нормативными характеристиками: нормативный угол внутреннего трения $\varphi^0 = 0.49$ рад или 28°; нормативное удельное сцепление $e^0 = 2$ кПа (0.02 кг/см²); модуль деформации нескольких грунтов $E = 14.7$ МПа (150 кг/см²); плотность грунта $\gamma = 18$ кН/м³; коэффициент безопасности по грунту $K_t = 1$;
- территория не подвержена горными выработками;
- расчетная сейсмичность района не выше 6 баллов;
- нормативное значение ветрового давления для I района 0.38 кПа (38 кг/м²);
- нормативное значение веса снегового покрова S_n кПа (70 кг/м²), 1 кПа (100 кг/м²), 1.50 кПа (150 кг/м²).

3. Производственная программа, состав предприятия, режим работы.

Вместимость склада - 1000 т единовременного хранения товаров.

Объем хранения, распределение его по номенклатуре и по категориям грузов, структура грузооборота и товарооборота, сроки хранения в днях приведены в технологической части проекта.

Блок складов состоит из высокой и низкой частей. В высокой части расположены отопительный и неотапливаемый склады, хранение грузов в них предусмотрено в комплексах стеллажных с обмундированием кранами-штабелерами стеллажными и краном-штабелером специальным.

В низкой части предусмотрено низкое и штабельное хранение грузов и экспедиция приема и выдачи грузов.

4. Архитектурно-строительные решения

Блок складов представляет собой связку различных

из нескольких объемов здание:

- высокая часть с размерами в плане 18,0x72,0 и высотой от пола до низа несущих конструкций 9,6 м;
 - низкая часть с размерами в плане 36,0x30,0 м и высотой от пола до низа несущих конструкций 6,0 м;
 - двухэтажные бытовые помещения с размерами в плане 9,0x15,0 м, с высотой этажей 3,0 м;
 - железобетонная и автомобильная рампы.
- В качестве несущих конструкций блока складов использован сборный железобетонный каркас, бытовые помещения - сборные железобетонные и легкоребетонные конструкции мембранного применения для крупнопанельных общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, конструкции покрытия рампы металлические.

Степень огнестойкости здания - II, категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

5. Инженерное оборудование.

Электроприводы склада по надежности электро снабжения относятся к потребителям III категории, кроме щита пожарной сигнализации относящегося к потребителю I категории.

		Привязан	
Имя. К ^с		Т.П.709-9-102.89 113	
Г/И/В	Войсман В.В.	Ген. склад резинотехнических изделий, спецодежды и стройматериалов вместимостью 1 тыс. т	Страна: Литва/Литва
Имя	Войсман В.В.	Лоянительная записка (начало)	рп / 3
Имя	Котенко М.	Госагропром СССР	Исполнительная записка
Копирован: Чистяков		Формат А2	

Автом.

лен водонепроницаемый узел. Сети, прокладываемые в неотопленной части здания, опорожняются на зимнее время. В складе разработана система автоматического пожаротушения. Внутренние сети монтируются из стальных водогазопроводных легких труб, в бытовых помещениях - из полипропиленовых напорных труб высокой плотности, для горячего водоснабжения - из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб.

Система производственной канализации предусматривает отвод стоков от мойки тары, а также пенообразователя при пожаротушении. Система хозяйственно-бытовой канализации предусматривает отвод сточных вод от санузлов и душевых помещений. Сети монтируются из плосностойких канализационных труб. Система внутренних водосточков предусматривает отвод дождевых и талых вод с кровли здания и монтируется в складских помещениях из чугунных канализационных труб, а в бытовых помещениях - из плосностойких канализационных труб.

Для обнаружения очага пожара, подачи сигнала о пожаре и сброса мыльной смеси, подачи и распределения огнетушащего вещества в защищаемых помещениях, тушения пожара в начальной стадии горения проектом предусмотрено автоматическая установка пожаротушения. Пожарные краны предназначены для тушения незначительных очагов пожара.

В качестве огнетушащего вещества для помещений экспедиции и низкого хранения сырья применяется воздушно-механическая пена низкой кратности, для помещений высокого хранения сырья и склада шин - вода со смачивателем.

Проектом в помещениях экспедиции, низкого и высокого хранения сырья предусмотрены sprinklerные установки с пожарными кранами, в помещениях склада шин - семь пожарных кранов.

Для организации охраны с целью предотвращенения несанкционированного проникновения в защищаемые помещения в складе предусмотрено установка периметральной сигнализации.

Основные положения по организации строительства.

Продолжительности строительства в соответствии со СНиП 1.01.05-85, норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений "разд. 6" п. 39 стр. 348 составляет 42 месяца, в т. числе подготовительный период 2 мес. На начало подготовительного периода заключаются договор на строительство с генеральной подрядной организацией, оформляется финансирование и решаются вопросы обеспечения строительства материалами, конструкциями и деталями, устанавливаются сроки выдачи документации и оформляются заказы на поставку оборудования, производится отвод территории для строительства.

В подготовительный период выполняются работы, обеспечивающие нормальное развитие хода строительства: выполнение закончилок опорной геофизической сети, расчистка территории, устройство временных зданий и сооружений, первоочередные работы по планировке территории в объемах, обеспечивающих временный сток поверхностных вод, устройство постоянных или временных автодорог, сетей водоснабжения и энергоснабжения, устройство телефонной и радиосвязи.

Строительная площадка ограждается временным забором, устанавливаются указатели проездов и проходов, а в зонах, опасных для движения хорошо видимые предупредительные знаки. Треницы, канавы и шурфы ограждаются. Территорию строительной площадки, подъезды к складам строительных материалов и участки работ в зимнее время необходимо освидеть. Временные здания и сооружения должны удовлетворять санитарно-техническим требованиям.

Газобетонные траншеи и котлованы осуществляется экскаватором. Обратная засыпка с каменным наполнителем 0,25-0,5 м. Планировочные работы, обратная засыпка распух фундаментов производится бульдозером мощностью 75-80 л.с.

Уплотнение грунта в воздушных фундаментах выполняется пневмодробовками. Бетонная смесь для монолитных конструкций доставляется на строительную площадку автотранспортом и к месту укладки подается в бадьях, емк: 0,8-0,9 м³ номинальной емкостью КС-488. Уплотнение ведется глубинными и площадочными вибраторами. Монтаж сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций ведется кранами тем же краном.

На подвижных грузочно-разгрузочных работах используется кран КС-2583. Отделочные работы ведутся с применением средств малой механизации.

При осуществлении всех строительных работ руководствуются требованиями СНиП части II.

Возмещение площадей складов территории базы должно выполняться с учетом технико-логических требований действующих строительных, санитарных и противопожарных норм строительного проектирования.

Для нормального функционирования базы складов необходимо наличие подъездных железнодорожных путей и автомобильных дорог, открытого склада с козловым краном грузоподъемностью 10 т для разгрузки баллистных контейнеров.

В составе базы должны быть административные помещения для бытового (питание), культурного и медицинского обслуживания работников. Исполнительные службы для ремонта оборудования технологического оборудования и т.д., помещения для зарядки и хранения электроприборов, насосная станция автоматического пожаротушения и пожарозервуары, объекты энергетического хозяйства.

Технико-экономические показатели

Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя по:					
	1	2	3	4	5	6
Площадь вносимости, промисл. способств. без работ и т.д.		1000			1000	
Товарный объем (выпуск) товарной продукции в натуральном выражении в стоимостном выражении, тыс. руб.		14658			14658	
Продолжительность труда по объекту работ, тыс. руб.		339,35			327,9	
Закрыты объекты (соответственно) по 1 руб. товарной продукции, тыс. руб. на единицу продукции, руб.						
Прибыль по 1 руб. товарной продукции, коп.						
Коэффициент загрузки оборудования					0,8	
Коэффициент эффективности по работам					1,63	
Эффект механизации производства, %		75			78	
Объемный вес работ, занятых ритмичным трудом, %					12	
Удельная производительность, тыс. в т.ч. работами		28			18	
Удельная производительность, %		25			16	
Средняя рентабельность, %						
Средняя эффективность капиталовложений, гол						
Привлеченные затраты по объекту строительства, руб.		855,3			784,0	
Площадь, м ²		4646,6			3243,5	
м ² /расч. ед.		4,65			3,24	
Средняя стоимость строительства, тыс. руб.		797,72			636,26	
руб./расч. ед.					636,26	
В том числе СНР, тыс. руб.		582,02			336,48	
руб./м ²		144,5			103,74	
Средняя стоимость строительства с учетом затрат на прибыль, тыс. руб.					793,33	
руб./расч. ед.					785,33	
Удельный вес прогрессивных видов СНР, %					57,3	
Удельная стоимость строительства нормативная, тыс. в/расч. ед.					596,80	
тыс. в/расч. ед. СНР					59,68	
Расход строительных материалов ценник, приведенный к 1 м ³ , т		981,34			1776,19	
т/расч. ед.		0,981			693,43	
т/м ² , руб. СНР					0,696	
стопа, приведенная к проекту А-1 и СТЗ, т/расч. ед.		287,0			200,73	
т/м ² , руб. СНР		0,287			0,201	
т/м ² , руб. СНР					597	
лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м ³ /расч. ед.					59,46	
м ³ /м ² , руб. СНР					0,06	
Товарный объем в тепле, ГДж					117	
ГДж/расч. ед.					2249,62	
В электротехнике, кВт.ч					2,25	
кВт.ч/расч. ед.		218,6			171,9	

Т.П. 709-9-102.89 ПЗ

Блок условий технико-экономических показателей, соответствующих строительным материалам вносимостью 1 тыс. м

Приказом	ГДР	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер

Пояснительная записка (окончание)

ПТ 3

Поставляем все материалы и материалы с Киев

Копировал: Косыненко

Формат А4

10.5.5. Уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ $U_m = 78\%$

окраски движущихся механизмов, сигнальные устройства, соблюдение ширины проездов для наземного и подземного транспорта между участками, рабочими местами и оборудованием.

удостоверения, пров или других соответствующих документов, к обслуживанию машин, оборудования и установок.

10.6. Рациональная организация труда и отдыха.

Режим работы предприятия двухсменный при 4- часовой рабочей неделе с двумя выходными днями для основных участков, кроме участков приема и отправки грузов железнодорожным транспортом, работающих вне смен.

Отмощение и вентиляция выполнены согласно нормам проектирования.

Работники должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, им должны предоставляться другие льготы по вредностям условий труда в соответствии с действующими нормами.

Внутрисменный режим работы предусматривается с чередованием труда и отдыха путем введения коротких дополнительных перерывов для активного (производственная гимнастика) или пассивного отдыха, перерыва на обед.

Кабинет (уголок) по технике безопасности следует укомплектовать необходимым оборудованием, аптечкой, плакатами и другими наглядными методическими указателями по организации кабинетов на предприятиях и в организациях.

При заключении коллективных договоров с комитетом профсоюза предусматривать проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, в соответствии с требованиями предусматривать выделение средств на их осуществление.

Продолжительность перерывов и характер отдыха (пассивный или активный) устанавливается в процессе производства административной бригады по рекомендации группы мед.

Во время эксплуатации предприятия необходимо организовать контроль за исправным состоянием машин, подъемно-транспортных средств, электротехнических устройств, инструмента, приспособлений, а также за наличием и исправностью ограждений, предохранительных устройств и индивидуальных защитных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Работы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и контролю за соблюдением трудового законодательства возлагаются, при количестве работающих 250 и более человек на старшего инженера по технике безопасности, освобожденного от выполнения других обязанностей, при меньшем количестве работающих на инженера по совместительству (из штатов АУП ваза, в составе катарой проектируется склад).

Внимательность обеденного перерыва рекомендуется в пределах 45-60 мин. после 4 часов работы.

Нужно обеспечить испытание и регистрацию подъемно-транспортных средств, электростановок согласно действующим правилам и инструкциям, а также вести записи в книгах установленной формы.

н. Потребности в трудовых ресурсах и возможность ее обеспечения.

Время начала и окончания работы в первую смену устанавливается административной и комитетом профсоюза предприятия по согласованию с местными Советами народных депутатов.

Во время работы предприятия необходимо периодически проводить контроль за состоянием воздушной среды, освещенности, уровня шума и вибрации, температурного режима в складских помещениях, принимать меры по устранению имеющихся недостатков.

Расчет численности производственных рабочих складов выполнен на основании "Нормативов затрат труда по операциям технологического процесса переработки грузов на


10.7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

При разработке проекта выполнены работы, направленные на охрану труда работающих, предусмотренные правилами техники безопасности. Требования по охране труда и технике безопасности обеспечиваются расстановкой оборудования в соответствии с нормами технологического проектирования и наличием соответствующих предохранительных и ограждающих устройств, применением предупредительной (сигнальной)

Не допускается эксплуатацию машин и оборудования, а также выполнения всякого рода работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

Не допускаются работники, не имеющие

Ген. директор	И.И. Иванов	20.05.89	10.05.89	ТН 709-9-102.89	УК
Начальник цеха	А.А. Петров	20.05.89	10.05.89		
Инженер по ТБ	В.В. Сидоров	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	С.С. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Д.Д. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Соколов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Березин	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Волков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	П.П. Карпов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Р.Р. Леонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	С.С. Мухоморов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Т.Т. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	У.У. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ф.Ф. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Х.Х. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ц.Ц. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ч.Ч. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ш.Ш. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Щ.Щ. Фролов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Э.Э. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ю.Ю. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Я.Я. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	М.М. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Н.Н. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	О.О. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	П.П. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Р.Р. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	С.С. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Т.Т. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	У.У. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ф.Ф. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Х.Х. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ц.Ц. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ч.Ч. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ш.Ш. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Э.Э. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ю.Ю. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Я.Я. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	М.М. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Н.Н. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	О.О. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	П.П. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Р.Р. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	С.С. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Т.Т. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	У.У. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ф.Ф. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Х.Х. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ц.Ц. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ч.Ч. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ш.Ш. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Э.Э. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ю.Ю. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Я.Я. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	М.М. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Н.Н. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	О.О. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	П.П. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Р.Р. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	С.С. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Т.Т. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	У.У. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ф.Ф. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Х.Х. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ц.Ц. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ч.Ч. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ш.Ш. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Э.Э. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ю.Ю. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Я.Я. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	М.М. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Н.Н. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	О.О. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	П.П. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Р.Р. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	С.С. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Т.Т. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	У.У. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ф.Ф. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Х.Х. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ц.Ц. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ч.Ч. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ш.Ш. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Э.Э. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ю.Ю. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Я.Я. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	М.М. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Н.Н. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	О.О. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	П.П. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Р.Р. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	С.С. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Т.Т. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	У.У. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ф.Ф. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Х.Х. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ц.Ц. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ч.Ч. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ш.Ш. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Э.Э. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ю.Ю. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Я.Я. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	З.З. Иванов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	И.И. Козлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	К.К. Морозов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Л.Л. Новиков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	М.М. Орлов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Н.Н. Перов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	О.О. Романов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	П.П. Семенов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Р.Р. Тихонов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	С.С. Устинов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Т.Т. Федотов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	У.У. Христов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ф.Ф. Цыганов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Х.Х. Чернов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ц.Ц. Шварц	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ч.Ч. Щеглов	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ш.Ш. Жуков	20.05.89	10.05.89		
Инженер по технике безопасности	Ъ.Ъ. Зайцев	20.05.89	10.05.89		
Инженер по охране труда	Ы.Ы. Иванов	2			



Условные обозначения

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ▲ | Движение прибывающих грузов | ▲ | Движение отправляемых грузов |
| ▲ | Движение прибывающих грузов I категории | ▲ | Движение отправляемых грузов I категории |
| ▲ | Движение прибывающих грузов II категории | ▲ | Движение отправляемых грузов II категории |
| ▲ | Движение прибывающих грузов III категории | ▲ | Движение отправляемых грузов III категории |
| ▲ | Движение прибывающих грузов IV а категории | ▲ | Движение отправляемых грузов IV а категории |
| ▲ | Движение прибывающих грузов IV б категории | ▲ | Движение отправляемых грузов IV б категории |
| ▲ | Движение прибывающих грузов V а категории | ▲ | Движение отправляемых грузов V а категории |
| ▲ | Движение прибывающих грузов V б категории | ▲ | Движение отправляемых грузов V б категории |

		ТЛ 709-9-102.89 ТХ	
Привязан		Блок складов РТХ, сплавов и струбцинок площ. вместимостью 1 тыс. тонн	
	Инв. н.	Стойки лист листов	РП 10
		Схема грузопотоков	
		Институт «Укрспецпроект» Киев	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭИ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Льбом 7

Лист	Наименование	Примечание стр.
1	Общие данные (начало)	16
2	Общие данные (окончание)	17
3	План расположения электрооборудования и прокладки электросетей по слововому оборудованию	18
4	Принципиальная схема питающей сети	19
5	Принципиальная схема распределительной сети	20
6	План расположения электрооборудования и прокладки электросетей по освещению в осях 1-14, в осях 1-8*	21
7	План расположения электрооборудования и прокладки электросетей по освещению в осях 15-19, в осях 8-11*	22
8	Отключение вентиляции при пожаре. Схема электрическая принципиальная управления	23
9	Отключение вентиляции при пожаре. Схема подключений	23
10	Заземление	24

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Э.444-1 (С. 407-54)	Установка одноконтурных магнитных пускателей серии ПМА	
Э.75А (С. 407-10)	Установка осветительных щитков	
Э.480-1 (С. 407-82)	Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах	
	Вып. 1. Рабочие чертежи	
	Прилагаемые документы	
ЭИ.СО	Спецификация оборудования	Льбом 6
ЭИ.СО	Ведомости потребности в материалах	Льбом 7

Питание предусматривается на напряжении 380/220В от щита МШР, установленного в щитовой. В соответствии с: ПУЭ-87, Правилами устройства электроустановки пункт 7.4.24 на вводе в склад устанавливаются отключающие аппараты (ящики с рубильником) с приспособлением для опломбирования.

Учет электроэнергии осуществляется вводно-учетными ящиками. Для компенсации реактивной мощности в сети электроосвещения предусматривается конденсаторная установка, вводно-учетные ящики и конденсаторная установка устанавливаются в помещениях электрощитовой. Конденсация реактивной мощности в целом по объекту решается при привязке проекта.

2. Электроосвещение. Электроосвещение запроектировано рабочее и аварийное на напряжении 220В. Освещенности помещений приняты в соответствии со СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение". Расчет произведен методом коэффициента использования, типы светильников выбраны в зависимости от условий среды и назначения помещений. В качестве источников света приняты светильники с ртутными лампами и лампы накаливания. Распределительные сети электроосвещения выполняются проводами ЛВВГ в водогазопроводных трубах кабелем ЛВВГ на трассе, по стенам на шкафах.

Основные показатели по электотехнической части

Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
I Установленная мощность	кВт	11,5	
а) силовых токоприемников	кВт	8,8	
б) осветительных токоприемников	кВт	2,7	
II Потребная мощность	кВт	43,4	
а) силовых токоприемников	кВт	32,8	
б) осветительных токоприемников	кВт	10,6	
III Годовой расход активной электроэнергии	кВт.ч	128,8	

Общие указания.

1. Электроснабжение


Электроприемники неотапливаемого склада по потребности электроснабжения относятся к потребителям III категории, кроме щита ЛС пожарной сигнализации, который относится к потребителю I категории. Мощность щита ЛС составляет 1кВт. Питание потребителей I категории осуществляется от двух независимых источников питания.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывную, взрывобезопасную и пожарную безопасность при эксплуатации здания. Главный инженер проекта *В.В.В.* Вайсман

Привязан	
Инд. №	
Т.П. 709-3-101.89 - ЭИ	
Масштаб: 1:10	
Лист	1
Всего листов	10
Общие данные (начало)	
Копия: Копия не №	

Лист 1 из 10

Эльб-41



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование
1	Склад шин
2	Хранилище высокое
3	Экспедиция приема и выдачи на автотранспорт
4	Экспедиция приема и выдачи на м.в. транспорт
5	Хранилище низкое
6	Завозная кладовая
7	Железнодорожная рампа
8	Автомобильная рампа
9	Электрощитовая


Привязан			
Лист №			

		Т.п. 709-9-101.89 ЭЛД	
РПД	Васильев	07.08	07.89
Инж. отв.	Милин	07.08	07.89
А. спец.	Израйлев	07.08	07.89
ЭВ. эк.	Израйлев	22.08	07.89
В.р. инж.	Мельник	22.08	07.89
Н. контр.	Котенко	07.08	07.89


Блок складов резино-технических изделий специрекон и стеноматериалов вместимостью 3 тыс. тонн
 (Учредитель - Луцк. Ун-т)
 РП 6
 Госгипропроект ССРС
 Институт электротехники и промышленности
 г. Киев
 масштаб А2

Копировал: Чистюклет

План на отм. 0,000



План электрощитовой



Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

Номер щитка	Тип	Установленная мощность кВт	Номера автоматических выключателей				Ток расцепителя, А	
			Входные	Резервные	Занятые	Резервные	На вводе	На линиях
ЩО-2	ЩО 85-106-ГР2193	10,8	1:7	6:12	13:16	—	400	10
ЩОА	ЩО 85-108-ГР2193	6,9	1:5	6:12	13:16	—	400	10

		Т.п. 709-9-401.83-ЭЛ1			
ГПП		Белгород	ИПР	Блок складов ремонтных изделий специализирован и строительно-материалов	
Исполнители		Иванов	Сидоров	вместительностью 1 этаж, 1 этаж	
Заказчик		Министерство	Министерство	Лист 7	
Вед. инж.		Мельниченко	Сидоров	Лист 7	
Инженер		Колесников	Сидоров	Лист 7	

Приказан	
Инж.М.	

Копир. Ивробоекка
9:15 6:00:00

Формат А2


Львов 7

См. лист ЭЛ1-6

См. фрагмент плана электрощитовой


Выводы помещения

Лист 7



~ 380В
Отключение
Вентиляции
при пожаре

Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
КМ	Пускатель магнитный ПМЛ-121002	1	
СБ	Пост. кнопочный ПКЕ-222-2	1	
ЩР-1	Щкаф распределительный	1	




1. Схема разработана для ЩР-1, для ЩР-2. Схема аналогична.
2. Маркировка в скачках соответствует разделу АПЗ.

И.п. Фамилия	Должность	Дата	Содержание
Г.П. Гавриленко	Инженер	01.22	Блок схем резинотехнических изделий, спецификации и материалы выжигательной лампы
И.п. Фамилия	Должность	Дата	Содержание
И.п. Фамилия	Должность	Дата	Содержание
И.п. Фамилия	Должность	Дата	Содержание
И.п. Фамилия	Должность	Дата	Содержание

ЭЛ1

Формат А4



Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Кабель АКВВГ 4x2.5	Кабель АКВВГ 4x2.5 ГОСТ 1508-78Е	15	
Кабель АКВВГ 5x2.5	Кабель АКВВГ 5x2.5 ГОСТ 1508-78Е	1	
Коробка соединительная КС-10	Коробка соединительная КС-10 ТУ 36-2568-83Е	1	

1. Схема разработана для ЩР-1, для ЩР-2 схема аналогична.
2. Перечень материалов приведен для ЩР-1.


И.п. Фамилия	Должность	Дата	Содержание
Г.П. Гавриленко	Инженер	01.22	Блок схем резинотехнических изделий, спецификации и материалы выжигательной лампы
И.п. Фамилия <td>Должность</td> <td>Дата</td> <td>Содержание</td>	Должность	Дата	Содержание
И.п. Фамилия <td>Должность</td> <td>Дата</td> <td>Содержание</td>	Должность	Дата	Содержание
И.п. Фамилия <td>Должность</td> <td>Дата</td> <td>Содержание</td>	Должность	Дата	Содержание
И.п. Фамилия <td>Должность</td> <td>Дата</td> <td>Содержание</td>	Должность	Дата	Содержание

Т.П. 709-9-102.89-ЭЛ1

Формат А4

8.8.86

АВТОМАТ



Питание
~380|~220В

Местное
Автоматическое

Управление электроприводом, вентиляторами

Пос. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Щит управления 5ЩУ (6ЩУ)		
1SA	Переключатель ЧП 5311-С 225У3 ТУ 16.524.074-75	1	
1SF	Выключатель ВА 14-26-14-20УХЛ4У3 для защиты электрических цепей ~220 В, 6А. ТУ 16.641.004-85	1	
1KM	Пускатель магнитный ТУ 16-644.001-85	1	См. таблицу применения
	Приставка ПКА ТУ 16-523.554-78	1	
	Реле тепловое ТУ 16-523.549-82	1	

Диаграмма замыкания контактов переключателя 1SA

УП 5311-С 225 У3		Местное	
Номер контакта	Действие	0°	+45°
1	Л	Л	Л
2	Л	Л	Л
3	Л	Л	Л
4	Л	Л	Л
5	Л	Л	Л

Таблица применения

Мощность электродвигателя кВт	Пускатель	Тепловое реле	Температура ±И
2.2	ПМА 11004	РТЛ 401004	-20°С
7.5	ПМА 21004	РТЛ 102104	-30-40°С

Привязан

ИИВ.И

т. п. 709-9-103.89- А1


ГУП Вайсман	Блок складов ртп, спецдефекты и стройматериалов	
ИИВ.И	местностью 1 тис. тонн	Страница 3
И.С.С.С.С.		Листов 3
Р.К.Г.Р.		РП 3
Техник		
Н.К.К.К.К.		

Воздушно-тепловая завеса
41.42(43.44) Система электрического управления

Госаэропром СССР
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Киев

Формат А3

ИИВ.И



Питание
~220В

Контроль температуры воздуха

Открытое

Закрытое

Управление электроприводом, вентиляторами

В схеме управления электроприводом

Пос. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Щит управления 5ЩУ (6ЩУ)		
К	Пускатель магнитный ПМА-11004 ТУ 16-644.001-85	1	
SF	Выключатель ВА 14-26-14-20УХЛ4У3 для защиты электрических цепей ~220В, 6А ТУ 16.641.004-85	1	
По месту			
2	Датчик температуры ДТКВ-53 ТУ 25-02-888-75	1	
У	Электромагнитный привод ЭВ-3М	1	Учен в части 0В
SQ	Выключатель конечный ВП15Д 21А.121-54422 ТУ 16-526.470-80	1	

Привязан

ИИВ.И

т. п. 709-9-103.89- А1



ГУП Вайсман	Блок складов ртп, спецдефекты и стройматериалов	
ИИВ.И	местностью 1 тис. тонн	Страница 4
И.С.С.С.С.		Листов 4
Р.К.Г.Р.		РП 4
Техник		
Н.К.К.К.К.		

Воздушно-тепловая завеса
41.42(43.44) Система электрического управления

Госаэропром СССР
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Киев

Формат А3

Диаграммы работы контактов конечного выключателя SQ датчика температуры поз. 2



ИИВ.И

Копир, Гороховская

Альбом 1

Наименование прибора и места отбора импульса	Воздушно-тепловая завеса		
	температура в зоне ворот	прямой теплоноситель	обратный теплоноситель
ТМ Ч. 41-73	ТМ Ч. 41-73	ТМ Ч. 41-73	ТМ Ч. 41-73
значение монтаж. чет. позиция по спецификации	6	1	2




Схема подключения выполнена для воздушно-тепловой завесы уч. 47, для воздушно-тепловой завесы уч. 44 схема аналогична с заменой индексов в обозначении трасс. 5" на "6"


щит управления 1-щУ (1-щУ) 49, 49(39, 49)

Наименование	кол	Примечание
Кабель ГОСТ 1508-78Е		
КВВГ 4x4.0	М 20	
АКВВГ 4x2.5	М 60	

т.п. 709-9-103.89 - Я1			
Групп	Воздушная завеса	028	блок складов ртн специнвентаря и строиматериалов
Мат. часть	Схемы	028	местности 4 тыс. тонн
Тех. часть	Схемы	028	станция дуст. дустов
Тех. часть	Схемы	028	рп 5
Н.контр.	Копченко	028	воздушно-тепловая завеса (уч. 47, 43, 44) С.Хема подключения

ФОРМАТ А3

Вид на внутренние плоскости (развернуто)



При изготовлении щитов 5-щУ 6-щУ выполнять уплотнение дверей. Степень защиты IP44.

т.п. 709-9-103.89 - ЯН1			
Групп	Воздушная завеса	028	блок складов ртн специнвентаря и строиматериалов
Мат. часть	Схемы	028	местности 4 тыс. тонн
Тех. часть	Схемы	028	станция дуст. дустов
Тех. часть	Схемы	028	рп 1
Н.контр.	Копченко	028	щит воздушно-тепловой завесы 5-щУ (5-щУ) 49(39, 49)

ФОРМАТ А3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

продолжение

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	30
2	Общие данные (окончание)	31
3	Вентиляция. Планы на отп. 1.200 и 3.00 между осями 101-124 и Б1-Г1. План кровли (t _н = -20°C - 30°C)	32
4	Вентиляция. Планы на отп. 1.200 и 3.00 между осями 101-124 и Б1-Г1. План кровли (t _н = -40°C)	33
5	Вентиляция. Планы на отп. 1.200 между осями 1-19 и Б1-Г1 (t _н = -20°C - 30°C)	34
6	Вентиляция. Планы на отп. 1.200 между осями 1-19 и Б1-Г1 (t _н = -40°C)	35
7	Вентиляция. Стены	36
8	Вентиляция. Установки систем П1... П3 (t _н = -20°C - 30°C)	37
9	Вентиляция. Установки систем П1... П4 (t _н = -40°C)	38
10	Спецификация отопительно-вентиляционных систем П1... П4	39
11	Отопление. Теплоснабжение. Планы на отп. 1.200 и 3.00 между осями 101-124 и Б1-Г1. Узел управления (t _н = -20°C - 30°C)	40
12	Отопление. Теплоснабжение. Планы на отп. 1.200 и 3.00 между осями 101-124 и Б1-Г1. Узел управления (t _н = -40°C)	41
13	Отопление. Теплоснабжение. Планы на отп. 1.200 между осями 13-19 и Б1-Г1. Стены систем отопления 1, 2	42
14	Стены систем теплоснабжения установок П1... П4 и 1, 2	43

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.904.69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов	
1.494.32	Занты и дифлекторы вентиляционных систем	
5.904.38	Гибкие вставки для центробежных вентиляторов	
5.904.40	Зсколки воздушные унифицированные различного назначения	
5.904.4	Абразивы для вентиляционных камер	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.


Гл. инженер проекта *Вайсбанд*

Обозначение	Наименование	Примечание
5.904-45	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через перекрытия зданий	
4.904-68	Узлы прохода общего назначения	
5.904-2	Воздухоотделитель ВГК для подачи воздуха компактной ступи	
5.903-2	Воздухоотделители для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок	
4.903-10 вып. 8	Узлы и детали трубопроводов для тепловых сетей. Грязевик	
5.903-1	Узлы обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения калориферных установок	
1.494-2 вып. 11, 12	Воздушные-тепловые завесы для входов промышленных зданий	
5.904-3	Применения нагревательных приборов для помещений категории А, Б, В	
5.904-41	Клапаны обратные общего назначения	
4.904-25	Подставки под калориферы	
1.494-38	Воздухоотделители эвекционные панельные штампованные тип ВЭПш	
5.904-1	Детали крепления воздухопроводов	
7.903.0-2 вып. 0, 1	Тепловая изоляция трубопроводов с палонительными температурами	
1.494-27 вып. 7	Воздухоотъемные устройства в подвесных утепленных клапанами	
1.494-10	Унифицированные конструкции решетчатых вентиляционных установок	
5.903-7	Унифицированные конструкции печатных вентиляционных установок	
	Прилагаемые документы	
ОВ. СД	Спецификация оборудования	
ОВ. В.М	Ведомость потребности в материалах	

Основные показатели по расчетам отопления и вентиляции

Наименование здания (касающиеся помещений)	Объем, м ³	Период года при t _н °C	Расход тепла, Вт (ккал/ч)				Удельный расход тепла на 1 м ³ при t _н °C	Удельный расход тепла на 1 кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий		
Бытовые помещения	1082	-20	10360 (11127)	9910 (8500)	58160 (50100)	68830 (16867)	0,28	0,8
		-30	23460 (21947)	12500 (10780)	53460 (50100)	69420 (80129)	0,26	0,8
		-40	30910 (28302)	15120 (13030)	58460 (50100)	104490 (88170)	0,29	0,8
Производст.		-20	44760 (19200)	-	-	461760 (174230)	0,32	11
Венные помещения	1780	-30	219000 (189310)	-	-	219000 (129310)	0,32	11
		-40	313490 (170180)	-	-	313490 (170180)	0,37	14
		-40	185390 (164905)	9910 (8500)	58160 (50100)	249460 (216695)		11,8
Итого:		-20	245060 (214257)	12500 (10780)	58460 (50100)	316020 (212437)		11,8
		-30	344200 (30720)	15120 (13030)	58460 (50100)	417780 (367190)		14,8
		-40						

План-схема



Привязан

Инв.д.

г.п. 709-9-102.89 ОВ

Лист 1 из 14

Общие данные (начало)

Госгипроинформация Киев

Копир. Демкина

Формат А2

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол-во этажей	Наименование обслуживаемого помещения (технического оборудования)	Тип установки	Вентилятор					Электродвигатель			Воздухоподогреватель				Примечание				
				Тип осевая / радиальная	№	Скорость вращения, об/мин	Л, м³/ч	А, Па (кгс/м²)	И, кВт	П, кВт	Тип	№	Кол.	Т°ра воздуха, °С от до	Расход тепла, Вт (ккал/ч)		А, Па (кгс/м²)			
Бытовые помещения																				
П1	1	Бытовые помещения	Е2.5105-2	В-Ц4-75	2,5	1	Пр0	685	160	2750	4,1163А2	0,87	2750	КС3	6	1	-20	10	5910 (2200)	71,1 (14,8)
																		12900 (12300)	71,1 (14,8)	
																		16120 (12300)	71,1 (14,8)	
В1	1	Бытовые помещения	Е2.5105-2	В-Ц4-75	2,5	1	Л0°	695	160	2750	4,1163А2	0,37	2750							
В2	1	Курительная	Е2.5100-1	В-Ц4-75	2,5	1	Л0°	710	160	1380	4,1130А4	0,06	1380							
Производственные помещения																				
П2	2	Отопительный склад	Е6.3105-2	В-Ц4-75	6,3	1	Пр0°	7100	300	1445	4,112Н4	5,5	1445	КС3	6	2	9,6	31,2	14430 (12210)	201,7 (41,7)
																		10910 (12210)	201,7 (41,7)	
																		14980 (12210)	201,7 (41,7)	
П3	2	Отопительный склад	Е6.3105-2	В-Ц4-75	6,3	1	Пр0°	10500	300	1445	4,112Н4	5,5	1445	КС3	9	2	9,3	45,1	14980 (12210)	201,7 (41,7)
																		10330 (12210)	201,7 (41,7)	
																		10760 (12210)	201,7 (41,7)	
П4	2	Неотопительный склад	Е6.110-26	В-Ц4-75	5	1	Пр0°	7000	100	1435	4,110С4	3	1435	КС3	6	1	-30	-12,7	14980 (12210)	148,3 (30,3)
Зн... 4	4	Отопительный склад	Е6.3105-1	В-Ц4-75	6,3	1	Пр0°	12000	300	950	4,110С4	2,2	950	КС4	8	2	70	44	71000 (100000)	211,7 (42,3)
																		255200 (200000)	211,7 (42,3)	

Общие указания

1. Проект разработан на основании исходных данных технологического и архитектурно-строительного разделов в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования.
2. Проект разработан для районов с расчетными температурами наружного воздуха в холодный период -20°С, -30°С (основной вариант), -40°С, в теплый период 22°С, 22°С, 21°С.
3. Температура внутреннего воздуха в отопительных секциях принята +10°С, в складе шин - не ниже -30°С.
4. Теплоноситель для систем отопления и тепло-снабжения принят перегретая вода с температурой 150-70°С.
5. Трубопроводы приняты из электросварных труб по ГОСТ 10704-76*, для гнтых участков - термобработанные, для резьбовых соединений по ГОСТ 3662-75*.
6. Трубопроводы для дренажа и выпуска воздуха приняты из оцинкованных труб по ГОСТ 3662-75*.

7. Трубопроводы, узел управления 1, нагревательные приборы покрываются краской БТ-177 по ОСТ 8-10-485-79 в 2 слоя.
8. Магистральные трубопроводы, трубопроводы теплообменника установка П1... П4 и узел управления 1 изолировать теплоизоляционным шнуром из минеральной ваты в оболочке из стеклоткани по ТУЗБ-1695-76 толщиной 40мм с покровным слоем из стекла-пластика рулонного РСТ по ТУЗ-Н-145-80.
9. На трубопроводах в местах пересечений внутренних стен установить гильзы из листового стали по ГОСТ 19004-74* и заделать зазоры минеральной ватой.
10. Воздуховоды приняты из листового стали по ГОСТ 19004-74*.
11. Воздуховоды покрываются эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунтовке ГФ-019 по ТУ-10-1399-77 в 1 слой.

12. Огнестойкие участки воздуховодов систем В1, В2 выполнены плотными, без разъемных соединений, толщиной 1мм и покрываются фосфатным покрытием по ГОСТ 25665-83 толщиной 15мм.
13. Воздушная - тепловая завеса выполнена по серии 1.494-2
14. Монтаж систем отопления и вентиляции производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
15. Для обслуживания и монтажа отопительно-вентиляционного оборудования предусматривается использование подъемно-транспортных средств, предназначенных для технологических нужд.


Привязан			
Инд. №?			

ТЛТ-9-102.89 - 08			
Ген. проект	Войтович	06.89	Бок складов резинотехнических изделий следуются строительством в соответствии с тех. планом спец. назначения
Инж. спец. Инженер	Войтович	06.89	
Инж. спец. Инженер	Войтович	06.89	
Инж. спец. Инженер	Войтович	06.89	
Инж. спец. Инженер	Войтович	06.89	
Инж. спец. Инженер	Войтович	06.89	Общие данные (окончание)


Итого: 62 листа, в том числе 12 листов чертежей

Лист 1


План




Разрез 2-2



Разрез 3-3



Разрез 1-1




Примечание
Учр. №

ТН 709-9-102.89 ДВ			
Гип	Варварин	06.89	Блок складов резинотехнической (каучуковой) продукции и строительных материалов Уфе. План
Инж. студ.	Варварин	06.89	
Инж. спец.	Варварин	06.89	Студия Инж. Актюба
Зав. пр.	Ильин	06.89	
Разраб.	Ильин	06.89	Р-П 9
Проверка	Ильин	06.89	
Инж.пр.	Котенко	06.89	Вентиляция Уфимского завода резинотехнической продукции (t _в = 40 °C)
Копирован: 4иетаклет			Формат А2

Система теплоснабжения установок П1-П4

Система теплоснабжения установок У1-У4



Лист 1

Ведомость чертежей основного комплекта ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	44
2	План на отм. 1.200	45
3	План кровли. Схемы систем В1, К2, К3	46

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
Серия 4.900-10	Типовые конструкции и детали зданий и сооружений	
Выпуск I	Трубы	
Выпуск II	Трубопроводная арматура	
<u>Прилагаемые документы</u>		
ВК.СД	Спецификация оборудования	
ВК.ВМ	Ведомость материалов	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие высокую, санитарно-гигиеническую безопасность при эксплуатации зданий и сооружений.

Главный инженер проекта Ф.А. Вайсбад

Общие указания

Проект водоснабжения и канализации склада выработан на основании задания на разработку типового проекта, утвержденного 12 февраля 1988г. архитектурно-строительных, технологических решений и действующих норм.

В здании склада запроектированы следующие системы:

1. Водопровод хозяйственно-питьевой.
2. Противопожарный водопровод, установка пожаротушения
3. Канализация производственная.
4. Внутренние водостоки.

Система хозяйственно-питьевого водопровода предусматривает подачу воды к полибачным кранам. Вводы предусмотрены из вспомогательных помещений. На зимнее время предусматривается опломбирование сети, прокладываемое в неотапливаемой части здания. Внутренние сети монтируются из стальных водогазопроводных легких труб под накатку резьбы ф15, 25 мм по ГОСТ 3262-75.

Система противопожарного водопровода разработана в разделе „Автоматическое пожаротушение“. Система производственной канализации предусматривает отвод стоков от мошки хранилища, а также пенообразователя при пожаротушении во внутритриплощадочную сеть.

Внутренние сети монтируются из пластмассовых канализационных труб ф100мм по ГОСТ 26889.3-77.

Система внутренних водостоков предусматривает отвод дождевых и талых вод с кровли здания.

Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади для кровель с уклоном свыше 1,5% рассчитывается по формуле:

$$Q = \frac{F \cdot q \cdot p}{10000}$$

где F - водосборная площадь, м²
 q - интенсивность дождя, л/с
 q₂₀ = 20
 p = 0,65

Расчет произведен для климатических условий г. Москвы.

Внутренние сети монтируются из стальных электросварных труб ф100мм по ГОСТ 10704-76 и

чугунных канализационных труб ф100 по ГОСТ 6942.3-80.

Монтаж и испытание трубопроводов производить согласно СНиП 3.05.01-85 и СН 478-80.

Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.601-79* 21.106-78.

УКВ.15		Привязан	
709-9-102.29-ВК!			
И.Климов	К.Петрова	С.Сидорова	С.Сидорова
Н.Климов	К.Петрова	С.Сидорова	С.Сидорова
Общие данные			Госпроект СЭСР ЮЗаминрайонсельхозг-Киев
Копирован: Чистоклет			Директор ИЭ

Лист 1

План кровли








Таблица площадей и расходов

№ воронки	Площадь, м ²	Расход, л/с	φ воронки, мм	Марка воронки
1	270.0	5.32	100	ВР-9В
2	216.0	4.25	100	ВР-9В
3	414.0	8.15	100	ВР-1
4	300.0	5.92	100	ВР-9В
5	300.0	5.92	100	ВР-9В
6	135.0	2.66	100	ВР-9В
7	135.0	2.66	100	ВР-9В
8	135.0	2.66	100	ВР-9В
9	135.0	2.66	100	ВР-9В



709-9-102.89-ВК1			
ГЧП	Васильков	07.89	Блок складов резинотехнических изделий, станция и инструментальная база
Инж.пр.	Васильков	07.89	
Инж.пр.	Васильков	07.89	
Инж.пр.	Васильков	07.89	
Разработчик	ИИИ	07.89	Таблица листов
Проверен	Иванов	07.89	
Исполнитель	Иванов	07.89	РП 3
План кровли, схемы систем В1, К2, К3			Госгидропроект г. Киев
И.Копир. Денкина			Формат: А2

Шифр плана в. Проектная и конструкторская документация. Проектная и конструкторская документация. Проектная и конструкторская документация.